

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
NAZWA INWESTYCJI:	ROZBIÓRKA I MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PODESTÓW ORAZ ŁAWEK PARKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI
ADRES INWESTYCJI:	PLAC GABRIELA NARUTOWICZA dz. nr ewid. 98, 101/1, 101//2, obręb 0010 m. Bełchatów
NAZWA INWESTORA:	MIASTO BEŁCHATÓW
ADRES INWESTORA:	UL. KOŚCIUSZKI 1, 97-400 BEŁCHATÓW
BRANŻE:	ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DATA OPRACOWANIA:	Grudzień 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	77211400-6	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	6
1.1		Wycinka drzew	1	1
1.2		Zabezpieczenie drzew na placu budowy	2	6
2		ROBOTY Z ZAKRESU UTWARDZANIA POWIERZCHNI TERENU	7	16
3	45112500-0	ROBOTY AGROTECHNICZNE	17	18
4		NASADZENIA I TERENY ZIELENI	19	28
4.1		Roboty przygotowawcze	19	19
4.2		Sadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawnika	20	27
4.3		Ściółkowanie	28	28
5		PRACE PORZĄDKOWE	29	31

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	77211400-6	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Wycinka drzew			
1 d.1.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		0,023	ha	0,023	
				RAZEM	0,023
1.2		Zabezpieczenie drzew na placu budowy			
2 d.1.2	KNR-W 2- 01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3		
		18 * 2	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
3 d.1.2	KNR 2-21 0107-03 analogia	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych. Wykonanie ekranu korzeniowego - z matą kokosową. Warstwa dolna i górna. Krotność = 2	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1.2	KNR 2-21 0217-01 analogia	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony) Krotność = 2	m3		
		27	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
5 d.1.2	KNR 7-24 0504-01 analogia	Rozluźnienie gleby przy użyciu AirSpade	m3		
		27	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
6 d.1.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		27	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
2		ROBOTY Z ZAKRESU UTWARDZANIA POWIERZCHNI TERENU			
7 d.2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.9 / 10000	ha	0,00	
				RAZEM	0,00
8 d.2	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.9 * 0,3	m3	9,300	
				RAZEM	9,300
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
10 d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca z piasku - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		poz.9	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
11 d.2	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4	m2		
		poz.10	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
12 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
13 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		poz.10	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
14 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m2		
		poz.10	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
15 d.2	KW kalk. własna	Ustawienie wsporników regulowanych	kpl.		
		159	kpl.	159,000	
				RAZEM	159,000
16 d.2	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt granitowych o wymiarach 60x120x3 w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowej	m2		
		poz.9	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
3	45112500-0	ROBOTY AGROTECHNICZNE			
17 d.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		459,53 * 0,05	m3	22,977	
				RAZEM	22,977
18 d.3	KNR 2-21 0216-05	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat. gruntu I-II)	m2		
		459,53	m2	459,530	
				RAZEM	459,530
4		NASADZENIA I TERENY ZIELENI			
4.1		Roboty przygotowawcze			
19 d.4.1	KNR AT-04 0101-02 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt z agrotkaniny o szer. 1,0 m	m2		
		459,53 * 1,1	m2	505,483	
				RAZEM	505,483
4.2		Sadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawnika			
20 d.4.2	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku sosna górska 'Pumilo'	szt.		
		136	szt.	136,000	
				RAZEM	136,000
21 d.4.2	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku cis pospolity 'Anna' - układ żywopłotowy	szt.		
		194	szt.	194,000	
				RAZEM	194,000
22 d.4.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku hortensja bukietowa 'Bobo'	szt.		
		62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
23 d.4.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku róży okrywowej 'Sea Foam'	szt.		
		254	szt.	254,000	
				RAZEM	254,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.4.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku rozplenica japońska 'Hameln'	szt.		
		141	szt.	141,000	
				RAZEM	141,000
25 d.4.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku perowskia łobodolistna 'Rocketman'	szt.		
		162	szt.	162,000	
				RAZEM	162,000
26 d.4.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m gatunku jeżówka purpurowa	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
27 d.4.2	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
4.3		Ściółkowanie			
28 d.4.3	KNR 2-21 0218-01 kalk. własna	Rozścielenie grysłu na terenie płaskim	m3		
		459,53 * 0,05	m3	22,977	
				RAZEM	22,977
5		PRACE PORZĄDKOWE			
29 d.5	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.5	KW kalk. własna	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000