

# **UPROSZCZONE PROJEKTY MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH**

**EGZ. NR 1**

**OBIEKT:** Drogi Gminne w Sołectwach Gminy Kamionka Wielka

**BRANŻA :** Drogi

**OPRACOWANIE :** Modernizacja Dróg Gminnych

1. Modernizacja drogi gminnej "Plebańskie" dz. ewid. nr 764 w m. Kamionka Wielka - 110 mb
2. Modernizacja drogi gminnej "Homontówka" dz. ewid. nr 2623; 2572/2; 2574/10; 2583/4; 2574/12 w m. Kamionka Wielka - 140+80 mb
3. Modernizacja drogi gminnej "Dworskie" dz. ewid. nr 656/2; w m. Kamionka Wielka - 205 mb
4. Modernizacja drogi gminnej "Do przekaźnika" dz. ewid. nr 980 w m. Mystków - 270 mb
5. Modernizacja drogi gminnej "Michalikówka" dz. ewid. nr 216/2; 202/2 w m. Królowa Polska - 80 mb
6. Modernizacja drogi gminnej dz. ewid. nr 645 w m. Bogusza - 80 mb
7. Modernizacja drogi gminnej dz. ewid. nr 65/4 w m. Bogusza - 110 mb
8. Modernizacja drogi gminnej dz. ewid. nr 625/11; 626; 629/4; 630/5; 630/7 w m. Mszalnica - 140 mb

**INWESTOR :** Gmina Kamionka Wielka      33-334 Kamionka Wielka 5

---

**Mogilno:** Marzec 2026 r.

**Wspólny słownik zamówień (CPV):**

**kod CPV**

**45233142-6**

**45233140-2**

**45233141-9**

**45233144-0**

**45233150-5**

**45233200-1**

**45233220-7**

1. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 5 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej "Plebańskie" dz. ewid. nr 764 w m. Kamionka Wielka - 110 mb

2. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania. Na dł. 140 mb wykonanie wzmocnienia gr 10 cm kruszywem łamanym podbudowy pomocniczej a na długości ok. 140+80 mb wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 5 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej "Homontówka" dz. ewid. nr 2623; 2572/2; 2574/10; 2583/4; 2574/12 w m. Kamionka Wielka - 140+80 mb

3. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania z betonu asfaltowego

o grubości średnio 0-4 cm na długości ok. 115 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie remontu istniejącego przepustu w ciągu drogi gminnej, z wymiana betonowego na PP/PVC SN8 fi 500 mm. Zostaną poddane regulacji 3 włazy kanałowe oraz wykonana krata liniowa żeliwna D400 o dł. 4mb. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 4 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej "Dworskie" dz. ewid. nr 656/2; w m. Kamionka Wielka - 205 mb

4. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania z betonu asfaltowego o grubości średnio 0-4 cm na długości ok. 170 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Na dł. 100 mb wykonanie wzmocnienia gr 10 cm kruszywem łamanym podbudowy pomocniczej na długości ok. 100 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 4 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej "Do przekaźnika" dz. ewid. nr 980 w m. Mystków - 270 mb

5. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach,

wykonanie warstwy wyrównania/profilowania z betonu asfaltowego o grubości średnio 2-4 cm na długości ok. 80 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 4 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej "Michalikówka" dz. ewid. nr 216/2; 202/2 w m. Królowa Polska - 80 mb

6. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania z betonu asfaltowego o grubości średnio 0-4 cm na długości ok. 80 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 4 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej drogi gminnej dz. ewid. nr 645 w m. Bogusza - 80 mb

7. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania z betonu asfaltowego o grubości średnio 2 cm na długości ok. 110 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 4 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej drogi gminnej dz. ewid. nr 65/4 w m. Bogusza - 110 mb

8. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji założono roboty porządkowe, naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jej rozbiórkę na stykach, wykonanie warstwy wyrównania/profilowania. Na dł. 140 mb wykonanie wzmocnienia gr 6 cm kruszywem łamanym podbudowy pomocniczej na długości ok. 140 mb oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 2 x 0,20 - gr. 5 cm skropione trzykrotnie emulsją i grysami. Wykonanie drogi gminnej pn. Remont drogi gminnej dz. ewid. nr 625/11; 626; 629/4; 630/5; 630/7 w m. Mszalnica - 140 mb.