

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH										
Hm	Odległość przekrojów	Powierzchnia w przekroju		Średnia powierzchnia		Objętość		Humusowanie	Średnia	Powierzchnia humusowania
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp			
	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m3]	[m]	[m]	[m³]
105,00		4,70	1,60			493,500	168,0	2,00		210,00
	122,80			5,60	1,10	687,68	135,1		2,050	251,74
227,80		6,50	0,60	6,00	0,70	607,80	70,9	2,10	2,100	212,73
329,10		5,50	0,80	4,50	1,40	392,36	122,1	2,10	2,600	226,69
416,29		3,50	2,00	4,00	2,35	379,60	223,0	3,10	3,150	298,94
511,19		4,50	2,70	5,00	2,25	558,00	251,1	3,20	3,250	362,70
622,79		5,50	1,80	5,95	1,60	585,48	157,4	3,30	3,150	309,96
721,19		6,40	1,40	5,85	0,90	680,30	104,7	3,00	2,150	250,02
837,48		5,30	0,40	4,65	0,55	478,95	56,7	1,30	1,200	123,60
940,48		4,00	0,70	4,20	0,90	361,20	77,4	1,10	1,100	94,60
1026,48		4,40	1,10	5,40	1,15	461,97	98,4	1,10	1,100	94,11
1112,03		6,40	1,20	5,55	0,85	662,39	101,4	1,10	1,100	131,29
1231,38		4,70	0,50	4,35	0,60	298,50	41,2	1,10	1,100	75,48
1300,00		4,00	0,70	4,25	0,45	265,54	28,1	1,10	1,550	96,84
1362,48		4,50	0,20	5,55	0,20	559,44	20,2	2,00	1,500	151,20
1463,28		6,60	0,20	4,90	0,60	460,60	56,4	1,00	1,000	94,00
1557,28		3,20	1,00	5,25	1,60	433,65	132,2	1,00	0,750	61,95
1639,88		7,30	2,20	6,50	1,25	710,26	136,6	0,50	0,700	76,49
1749,15		5,70	0,30	5,45	0,50	430,60	39,5	0,90	1,650	130,37
1828,16		5,20	0,70	5,10	0,65	545,19	69,5	2,40	2,400	256,56
1935,06		5,00	0,60	5,00	0,70	629,00	88,1	2,40	2,400	301,92
2060,86		5,00	0,80	5,85	0,55	744,12	70,0	2,40	2,400	305,28
2188,06		6,70	0,30	5,60	0,50	516,32	46,1	2,40	2,400	221,28
2280,26		4,50	0,70	4,25	0,70	289,00	47,6	2,40	1,600	108,80
2348,26		4,00	0,70			101,4	17,7	0,80		494,99
						12332,8	2359,2			