

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1.413	km	1.413	
				RAZEM	1.413
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0108-11	odległość do 1 km z utylizacją 100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15	m ²		
d.1	0802-07	cm (kruszywo do wbudowania na budowie) 7000	m ²	7000.000	
				RAZEM	7000.000
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5 cm z	m ²		
d.1	0102-02	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km i wbudowaniem w pobocza 7000	m ²	7000.000	
				RAZEM	7000.000
5	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40-80 cm ze ścian-	m		
d.1	0816-01	kami 420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej/plyt betonowych/kostki	m ²		
d.1	0805-03	kamiennej z krawężnikami/obrzeżami	m ²		
	analogia	320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
7	KNR 4-051	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm	kpl.		
d.1	0227-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-18	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
d.1	0315-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm z	szt.		
d.1	0101-01	zasypaniem dołów piaskiem 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm z	szt.		
d.1	0101-02	zasypaniem dołów piaskiem 7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z	szt.		
d.1	0101-03	zasypaniem dołów piaskiem 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z	szt.		
d.1	0101-04	zasypaniem dołów piaskiem 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm z	szt.		
d.1	0101-05	zasypaniem dołów piaskiem 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1	0107-01	3*0.07+7*0.2+6*0.24+4*0.3+1*0.58	mp	4.830	
				RAZEM	4.830
18	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1	0107-02	3*0.05+7*0.07+6*0.17+4*0.28+1*0.45	mp	3.230	
				RAZEM	3.230