

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń księgowości i pomieszczenia 2-18 budynku biurowego
ADRES INWESTYCJI : 73-110 Stargard ul. Bogusława IV 15
INWESTOR : BIO STAR Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 73-110 Stargard, ul. Bogusława IV 15
BRANŻA : Budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bogucki
DATA OPRACOWANIA : marzec.2026r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec.2026r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		pomieszczenia księgowości i pom. 2-18			
d.1	KNR 0-19 0931-08 z.sz. 2.2. analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie - odzysk okien - demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych z ich podniesieniem o 12 mm	m ²		
		1.37*2.1	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaz istniejących drzwi drewnianych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR AT-12 0103-02 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . - zabudowa otworu drzwiowego	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
d.1	KNR 4-01 0405-01 analogia	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK	m		
		(0.95+2.05*2)*2	m	10.10	
				RAZEM	10.10
d.1	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		0.9*2.05*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi do pom. 1-13	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.12*2.1*0.25	m ³	0.59	
				RAZEM	0.59
d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.3*2.15*2	m ²	5.59	
				RAZEM	5.59
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		5.59	m ²	5.59	
				RAZEM	5.59
d.1	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - panele winylowe	m ²		
		23.7+13.1+13.0	m ²	49.80	
				RAZEM	49.80
d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		5.4*2+4.35*2+4.25*2+3.4+2.69-1.37*2-0.92+0.62*2	m	31.67	
		3.63*2+3.49*2-0.93	m	13.31	
				RAZEM	44.98
d.1	KNR 2 1002-01 z.sz.5.2. analogia	Licowanie płytkami z ciętej cegły 25x6 cm ścian - powierzchnia ponad 1 do 10 m ²	m ²		
		3.4*2.65	m ²	9.01	
				RAZEM	9.01
d.1	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASO-LIN WS - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne	m ²		
		9.01	m ²	9.01	
				RAZEM	9.01
d.1	analogia	Montaż folii mlecznej na szybach okna pom. 1-14	m ²		
		1.7*1.9	m ²	3.23	
				RAZEM	3.23
d.1	kalk. własna	Demontaż podłogowych puszek z gniazdami instalacji elektrycznej wraz z odłączeniem przewodów	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości do 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR-W 4-01 0812-04	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 60x60 cm na kleju	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.6*0.6*8	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
18	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z płytek terakotowych wys.10	m		
d.1	0810-02	cm w jednym rzędzie	m	3.00	
		1.5*2		RAZEM	3.00
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	50.00	
		50		RAZEM	50.00
20	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED	kpl.		
d.1	0609-03	60x60 cm	kpl.	10.00	
		6+4		RAZEM	10.00