

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212290-5	Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45236119-7	Naprawa boisk sportowych
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Nowy kod	

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

ADRES INWESTYCJI: 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 132

DATA OPRACOWANIA: 23.02.2025

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w PABIANICACH**  
**Wydział Inwestycji i Funduszy**  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. c. 42 22-54-000, fax 42 21-59-166

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
**INWESTYCJI I FUNDUSZY**

*mgr inż. Krzysztof Kubiński*

**mgr inż. KRZYSZTOF KUBIŃSKI**  
inż. bud., mgr. org. zarz. Pl.  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej oraz architektura wnętrz w bud. jedn. i zag.  
przewid. 1044 A. IV/342-27/93. LOI/3441/OWOK/05  
i LOI/342-27/93. LOI/3441/OWOK/05  
i LOI/342-27/93. LOI/3441/OWOK/05  
**AUDYTOR ENERGETYCZNY**

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</b>					
1		<b>Naprawa dachu nad budynkiem szatniowo-sanitarnym</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-08 analogia	Rozebranie obróbek okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5,3 * 0,3 * 4 + 5,3 * 2 * 0,3 + 7,9 * 0,3 * 2	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
2 d.1	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Usunięcie okien dachowych /światlików z połaci dachowej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0409-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji dachu po wyjęciu światlików - analogia	m		
		(1,5 * 2 + 1,5 * 2) * 10	m	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0418-02 analogia	Uzupełnienie pokrycia z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		(1,2 * 2 + 1,2 * 2) * 10	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.1	KNR K-06 1101-08 analogia	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien - pokrycia z papy zgrzewalnej dwuwarstwowe	m2		
		1,5 * 1,5 * 10	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
6 d.1	KNR-W 4-01 0518-01 z.sz.2.3. 9909-04/3 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
7 d.1	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-04/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
8 d.1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m2		
		2,4 * 5,3	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
9 d.1	KNR-W 2-02 0407-01 analogia	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		30 * 6,0 * 0,14 * 0,14	m3 drew	3,528	
				RAZEM	3,528
10 d.1	KNR-W 2-02 0407-03 analogia	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,14 * 0,14 * 1,2 * 30	m3 drew	0,706	
				RAZEM	0,706



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR-W 2-02 0408-05 analogia	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,14 * 0,14 * 6,8 * 30	m3	3,998	
				RAZEM	3,998
12 d.1	KNR AT-09 0103-01 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2		
		6,8 * 15,6	m2	106,080	
				RAZEM	106,080
13 d.1	KNR AT-09 0101-04 analogia	Łacenie - rozstaw łat 30 cm	m2		
		6,8 * 15,6	m2	106,080	
				RAZEM	106,080
14 d.1	KNR AT-09 0101-04 analogia	Łacenie - rozstaw łat 30 cm - pod blachę trapezową na łączniku	m2		
		2,4 * 6,2	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
15 d.1	NNRNKB 202 0537-03 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na latach	m2		
		6,80 * 15,6	m2	106,080	
				RAZEM	106,080
16 d.1	NNRNKB 202 0540-01 analogia	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na latach	m2		
		1,00 * 6,8 / 2 + 1,00 * 6,8 / 2 + 1,00 * 15,6	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
17 d.1	NNRNKB 202 0540-01 analogia	(z.VI) Pokrycie pasów po okapach i przejściu między budynkami blachą powlekaną trapezową na latach	m2		
		15,6 * 1,5 + 2,4 * 6,8	m2	39,720	
				RAZEM	39,720
18 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - blachy czołowe okapowe ,pasy nadrynnowe, obróbki deski czołowej	m2		
		15,6 * 0,3 * 2 + 15,6 * 0,55	m2	17,940	
				RAZEM	17,940
19 d.1	NNRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- wiatrownice	m2		
		6,8 * 2 * 0,2	m2	2,720	
				RAZEM	2,720
20 d.1	KNR 0-15II 0528-02 analogia	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm	m		
		15,6	m	15,600	
				RAZEM	15,600
21 d.1	KNR 0-15II 0529-03 analogia	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		3,00 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNR-W 2-02 0534-06 analogia	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1	KNR-W 4-03 1140-05 analogia	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		5,3 * 2 + 15,6 * 2	m	41,800	
				RAZEM	41,800
24 d.1	KNR-W 4-03 1140-09 analogia	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika mocowanych na ścianie	m		
		3,0 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1	KNR-W 4-03 1138-03 analogia	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
		8 * 2 + 20 * 2	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
26 d.1	KNR-W 5-08 0601-13 kalk. własna	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt.		
		4 * 2 + 20 * 2	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
27 d.1	KNR-W 5-08 0601-08 kalk. własna	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na konstrukcji na śruby	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
28 d.1	KNR 5 0611-11 kalk. własna	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.1	KNR 5 0612-06 kalk. własna	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1	KNR 5 1304-03 1304-04 kalk. własna	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (liczba pomiarów 3)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wymiana posadzek w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach			
31 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		5,3 * 7,9 + 5,3 * 5,3	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
32 d.2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie pokrycia podłóg z płyty OSB	m2		
		5,3 * 5,3	m2	28,090	
				RAZEM	28,090
33 d.2	KNR 4-01 0411-02	Wymiana uszkodzonych elementów podłóg z desek - legary na filarkach ( 50 %)	m		
		5,3 * 5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
34 d.2	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - analogia z płyty OSB gr. 25 mm	m2		
		5,3 * 5,3	m2	28,090	
				RAZEM	28,090
35 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- dwie warstwy (pod płytą OSB i osłonięcie legarów)	m2		
		5,3 * 5,3 * 2	m2	56,180	



Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	56,180
36 d.2	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarkett -	m2		
		5,3 * 7,9 + 5,3 * 5,3	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
37 d.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
38 d.2	KNR 2-02 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,3 * 7,9 + 5,3 * 5,3	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
39 d.2	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -na łączniku	m2		
		5,3 * 2,4	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
3		Instalacja wod - kan.			
40 d.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.3	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.3	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.3	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.3	KNR-W 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
47 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		12	pode j.	12,000	
				RAZEM	12,000
49 d.3	KNR-W 4-02 0116-02 analogia	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	msc.		

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10 Obmiar dodatkowy: łączna długość	msc.	10,000	
		0	m	0,000	
		ilość odcinków		RAZEM	10,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
50 d.3	KNR-W 4-02 0210-03 analogia	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		10 Obmiar dodatkowy: łączna długość	szt.	10,000	
		0	m	0,000	
		ilość odcinków		RAZEM	10,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
51 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.3	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		25 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m	25,000	
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	25,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
4	45311000-0	Roboty w zakresie o instalacji elektrycznych INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH			
54 d.4	KNR-W 4-03 1114-01	Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
55 d.4	KNR-W 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
56 d.4	KNR-W 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
57 d.4	KNR-W 4-03 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
58 d.4	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
59 d.4	KNNR 5 0103-05	Rury RL18 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		124	m	124,000	



Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	124,000
60 d.4	KNNR 5 0203-01	Przewody N2XH 3x1,5 mm2 wciągane do rur	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
61 d.4	KNNR 5 0203-01	Przewody N2XH 3x2,5 mm2 wciągane do rur	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
62 d.4	KNNR 5 0301-14	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
63 d.4	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
64 d.4	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
65 d.4	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
66 d.4	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - Oprawa typ "A1" LUG LUGCLASSIC SLIM LB LED n/t ED 4000lm/840 600x600 MPRM kompletna lub równoważna	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
67 d.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) zewnętrzne - światłólkowa do 2x20 W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.4	KNR 2-15 0423-01 analogia	Wymiana grzejników elektrycznych z regulacją	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
69 d.4	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
		12	odc.	12,000	
				RAZEM	12,000
70 d.4	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Stolarka okienna i drzwiowa			
71 d.5	KNR-W 4-01 0409-01 analogia	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych	m		
		(0,7 + 1,2) * 2 * 8	m	30,400	
				RAZEM	30,400
72 d.5	KNR-W 4-01 0409-02 analogia	Wykonanie konstrukcji wsporczej po montaż okien - analogia -Wstawienie stojaków z krawędziaków	m		
		(1,2 + 1,00) * 2 * 8	m	35,200	
				RAZEM	35,200

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.5	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednoodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,7 * 1,2 * 8	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
74 d.5	NNRNKB 202 0541-02 analógia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- analogia -parapety pod oknami+okapy nadokienne	m2		
		1,1 * 2 * 0,2 * 8	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
75 d.5	KNR 4-01 0354-04 analógia	Demontaż ościeżnic drewnianých o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4 + 6	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
76 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 4	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
77 d.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianých drzwi zewnętrznych	m2		
		0,9 * 2,05 * 6	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
78 d.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianých wewnętrznych	m2		
		0,9 * 2,05 * 4	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
79 d.5	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m2		
		0,9 * 2,05 * 6	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
6		Wymiana izolacji termicznej ścian,podsufitki, wymiana poszycia ścian i podsufitki			
80 d.6	KNR 19-01 0428-03 analógia	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych twardych lakierowanych - analogia	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
81 d.6	KNR K-06 0102-06 analógia	Usunięcie uwarstwień konstrukcji dachowej - usunięcie zniszczonej po zalaniu izolacji z wełny mineralnej	m3		
		(5,3 * 5,3 + 7,9 * 5,3) * 0,15	m3	10,494	
				RAZEM	10,494
82 d.6	KNR AT-09 0103-01 analógia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na izolacji- analógia para izolacja	m2		
		5,3 * 14	m2	74,200	
				RAZEM	74,200
83 d.6	KNR K-06 1103-05 analógia	Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wełny mineralnej gr.20 cm	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
84 d.6	KNR 9-29 0316-05 analógia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni ponad 5 m2 - analogia poszycie sufitu z płyty OSB gr .25 mm	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
85 d.6	KNR 9-29 0316-05 analógia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni ponad 5 m2 - warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960



Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		5,3 * 13,2	m2	69,960	
				RAZEM	69,960
87 d.6	KNR 19-01 0428-03 analogia	Rozebranie pokrycia ściany z płyt pilśniowych twardych lakierowanych - analogia (przyjęto 50%)	m2		
		$[(13,2 * 4 + 5,3 * 4 + 5,3 * 10) * 2,6] * 0,5 - 0,9 * 2,05 * 14 - 0,7 * 1,2 * 8$	m2	132,550	
				RAZEM	132,550
88 d.6	KNR K-06 0102-06 analogia	Usunięcie uwarstwień konstrukcji dachowej - usunięcie zniszczonej po zalaniu izolacji z wełny mineralnej	m3		
		132,5 * 0,15	m3	19,875	
				RAZEM	19,875
89 d.6	KNR AT-09 0103-01 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na izolacji- analogia para izolacja	m2		
		132,5 * 1,25	m2	165,625	
				RAZEM	165,625
90 d.6	KNR K-06 1103-05 analogia	Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji ścian - izolacja z wełny mineralnej gr.20 cm	m2		
		132,5	m2	132,500	
				RAZEM	132,500
91 d.6	KNR 9-29 0316-05 analogia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy ścian przy powierzchni ponad 5 m2 - analogia poszycie z płyty OSB gr .25 mm	m2		
		132,5	m2	132,500	
				RAZEM	132,500
92 d.6	KNR 9-29 0316-05 analogia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy ścian przy powierzchni ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		132,5	m2	132,500	
				RAZEM	132,500
93 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		132,5	m2	132,500	
				RAZEM	132,500
94 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- powierzchnie pozostałe	m2		
		$[(13,2 * 4 + 5,3 * 4 + 5,3 * 10) * 2,6] - 0,9 * 2,05 * 14 - 0,7 * 1,2 * 8 - 132,5$	m2	165,150	
				RAZEM	165,150
95 d.6	KNR 2-02 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową elewacji z desek elewacyjnych	m2		
		$[(5,3 + 5,3) * 2 * 2,9 + (5,3 + 7,9) * 2 * 2,9] - 0,9 * 2,05 * 6 - 0,7 * 1,2 * 8$	m2	120,250	
				RAZEM	120,250
96 d.6	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - roboty związane z wymianą pokrycia z papy i obróbek blacharskich	kont		
		2	kont	2,000	
				RAZEM	2,000

