

Zestawienie drewna

Hala 1-nawowa

płatwie 8/16/430	szt. 15
płatwie 8/16/445	szt. 15
płatwie 8/16/452	szt. 15
płatwie 10/16/485	szt. 15
deski 22mm	210m ²

Hala 2-nawowa

krokwie 10/16/852	szt. 27	
krokwie 10/16/735	szt. 27	
krokwie 10/16/560	szt. 29	
wymian pod świetlik 10/16/90	szt. 16	
płatwie 16/18/501	szt. 2	
płatwie 16/18/505	szt. 2	
płatwie 16/18/521	szt. 2	
płatwie 16/18/536	szt. 2	
płatwie 16/18/600	szt. 1	
płatwie 16/20/600	szt. 2	
płatwie 16/16/501	szt. 1	
płatwie 16/16/505	szt. 1	
płatwie 16/16/521	szt. 1	
płatwie 16/16/536	szt. 1	
słupy 16/16/115	szt. 5	
słupy 16/16/75	szt. 10	
zastrzały 14/14/110	szt. 10	
zastrzały 14/14/100	szt. 20	
zastrzały 14/14/140	szt. 10	
kleszcze 8/20/1070	szt. 10	
belka nadprożowa 16/22/800	szt. 1	
belka 14/22/1450	szt. 1	impregnowana ciśnieniowo
murlata 14/14/2650	szt. 3	impregnowana ciśnieniowo
podstawa świetlika 10/16/400	szt. 8	impregnowana ciśnieniowo
podstawa świetlika 10/16/150	szt. 8	impregnowana ciśnieniowo
deski 22mm	565m ²	

Hale od strony północno-zachodniej

krokwie 16/20/745	szt. 27	
murlata 14/14/2350	szt. 1	impregnowana ciśnieniowo
deski 22mm	170m ²	

Uwagi:

- dokładne wymiary pobierać z natury
- drewno należy zabezpieczyć do NRO