
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw w miejscowości Karchowo
ADRES INWESTYCJI: Karchowo działki nr 29/2, 29/3, Gmina Krzemieniewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Krzemieniewo
ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

BRANŻE: mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Jarosław Szymański

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.02.2026

Data zatwierdzenia

mgr inż. Jarosław Szymański
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 17/2003/ZG

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw		4
2 Wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z PT		4

Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działek nr 29/2 i 29/3 w miejscowości Karczowo, Gmina Krzemieniewo. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, zabawy i rekreacji.

Ogrodzenie:

Teren należy ogrodzić elementami panelowymi o wysokości 1,23 m bez ostrych zakończeń przymocowanych do słupków metalowych. Należy zamontować dwie furtki. Widok ogrodzenia pokazany jest w części rysunkowej.

Montaż urządzeń zabawowych:

Urządzenia zabawowe należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta uwzględniając sposób fundamentowania. Wykaz urządzeń:

- Huśtawka potrójna z siedziskiem płaskim, koszykowym i bocianie gniazdo (skreślone)
- Zestaw zabawowy - 1 szt
- Skoczki – 6 sztuk
- Bujaki na sprężynie 3 szt.

Opis robót budowlanych:

- usunięcie darni, niwelacja i wyrównanie terenu,
- wytyczenie terenu pod urządzenia zabawowe,
- wykonanie wykopów fundamentowych pod urządzenia – w obrębie wykonywanego zadania prace wykonywać ręcznie,
- montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,23 m, bez ostrych zakończeń, dwoma furtkami,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu.

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
1		Dostawa i montaż - zestaw zabawowy	szk		
d.1					
		1	szk	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Dostawa i montaż - skoczki			
2		Dostawa i montaż - skoczki	szk		
d.1					
		6	szk	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Dostawa i montaż - bujak na sprężynie			
3		Dostawa i montaż - bujak na sprężynie	szk		
d.1					
		3	szk	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z PT			
4		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego zgodnie z PT	m		
d.2					
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
5		Zakup i montaż furtek wejściowych zgodnie z PT			
5		Zakup i montaż furtek wejściowych zgodnie z PT	szk		
d.2					
		2	szk	2,000	
				RAZEM	2,000