
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont auli oraz remont klatki schodowej i I piętra w budynku B w
Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
DATA OPRACOWANIA: 20.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont auli oraz remont klatki schodowej i I piętra w budynku B w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.					
1		Aula			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i rur grzewczych folią	m2		
		32,6	m2	32,600	
				RAZEM	32,600
2 d.1.1	TZKNBK XVI II IV B-51	Demontaż grzejników	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1.1	KSNR 9 0502-04	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1.1	KNR 4-03 1118-01	Demontaż przewodów instalacji elektrycznej	m		
		290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
1.2		Posadzka			
5 d.1.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie istniejącego parkietu	m2		
		173,3	m2	173,300	
				RAZEM	173,300
6 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		173,3	m2	173,300	
				RAZEM	173,300
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Wylewka samopoziomująca	m2		
		173,3	m2	173,300	
				RAZEM	173,300
8 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wraz z listwami przyściennymi (panele winylowe klejone przeznaczone do stosowania w obiektach o intensywnym ruchu (szkoły, sale zgromadzeń, obiekty publiczne); klasa użytkowa: min. 34/43; klasa ścieralności: T; warstwa użytkowa: min. 0,70 mm; odporność ogniowa: min. Bfl-s1; antypoślizgowość: R10)	m2		
		173,3	m2	173,300	
				RAZEM	173,300
1.3		Ściany			
9 d.1.3	KNR 9-29 0208-04	Demontaż boazerii drewnianej	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
10 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
11 d.1.3	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
12 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
13 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		185	m2	185,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	185,000
14 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
15 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
1.4		Sufit, stolarka drzwiowa, parapety			
16 d.1.4	KNR AT-43 0212-03	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny (współczynnik pochłaniania dźwięku: $\alpha_w = 1,00$ (klasa A); grubość płyt min. 20 mm; klasa reakcji na ogień: A1; odporność na wilgotność min. RH 90%; krawędź E24, system częściowo ukrytej konstrukcji; struktura powierzchni widocznej: gładka)	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
17 d.1.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
18 d.1.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych płycinowych	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
19 d.1.4	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		14,6	m	14,600	
				RAZEM	14,600
20 d.1.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów z konglomeratu gr. 3cm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.5		Pozostałe prace			
21 d.1.5	KNR-W 2-15 0418-11	Montaż zdemontowanych grzejników	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.1.5	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - montaż oświetlenia w kasetonach	kpl.		
		30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
23 d.1.5		Montaż czujek dymowych wraz z okablowaniem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.5	KNR AT-14 0101-01	Układanie okablowania do gniazd	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
25 d.1.5	KNR AT-14 0101-01	Układanie okablowania do lamp	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
26 d.1.5	KNNR 5 0310-06	Wymiana łączników światła i rolet	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1.5	KNR 5-18 0702-07	Gniazda naścienne	szt.		
		8	szt.	8,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
28 d.1.5	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.5	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie instalacji czujek dymu	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.5		Montaż odbojnic ściennych płaskich	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
2		Korytarz i klatka schodowa			
2.1		Posadzka			
31 d.2.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
32 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		67,2	m2	67,200	
				RAZEM	67,200
33 d.2.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
34 d.2.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		67,2	m2	67,200	
				RAZEM	67,200
35 d.2.1	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe	m2		
		67,2	m2	67,200	
				RAZEM	67,200
36 d.2.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe - cokolik 10 cm	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
2.2		Ściany korytarz i klatka schodowa - malowanie do wysokości obecnej lamperii			
37 d.2.2	TZKNBK XVI II IV B-51	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.2	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych - odbojniki drewniane	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
39 d.2.2	KNR AT-23 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - przeszlifowanie podłoża	m2		
		110,9	m2	110,900	
				RAZEM	110,900
40 d.2.2	KNR AT-55 0101-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		110,9	m2	110,900	
				RAZEM	110,900
41 d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		110,9	m2	110,900	
				RAZEM	110,900
42 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne - naprawa po demontażu starego cokolika oraz miejscowe uszkodzenia ścian, dziury po mocowaniach itp.	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne - wyrównanie podłoża przed malowaniem	m2		
		110,9	m2	110,900	
				RAZEM	110,900
44 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		110,9	m2	110,900	
				RAZEM	110,900
45 d.2.2		Montaż odbojnic ściennych na wzór sąsiedniego korytarza	m		
		36,5	m	36,500	
				RAZEM	36,500
46 d.2.2	KNR-W 2-15 0418-11	Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Schody			
47 d.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		30,4	m2	30,400	
				RAZEM	30,400
48 d.2.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		14,6	m	14,600	
				RAZEM	14,600
49 d.2.3	KNR 2-14 1225-05 analogia	Demontaż balustrad i pochwyty	m		
		20,25	m	20,250	
				RAZEM	20,250
50 d.2.3	TZKNBK XVI II II B-40	Demontaż kraty metalowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2.3	KNR 2-02 1209-01 analogia	Montaż balustrady przy schodach ze stali nierdzewnej o wys. 1,10 m, z elementami pionowymi nie szerzej niż 0,12 m	m		
		10,45	m	10,450	
				RAZEM	10,450
52 d.2.3	KNNR 2 1301-02	Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej	m		
		9,8	m	9,800	
				RAZEM	9,800
53 d.2.3	KNR 2-02 1121-06	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		30,4	m2	30,400	
				RAZEM	30,400
54 d.2.3	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe - cokolik 10 cm	m		
		14,6	m	14,600	
				RAZEM	14,600
55 d.2.3	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów z konglomeratu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000