

KOSZTORYS OFERTOWY - roboty drogowe "Budowa ul. Szerokiej w Kokoszczyne - odcinek drogi wewnętrznej"						
Lp.	Pozycja Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1		2	3	4	5	6
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
2	D.00.00.00	Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
3	D.01.01.01	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,128		-
4	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu, gr. 15 cm	m ²	172,35		-
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
5	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji - dot. korytowania - korytowanie pod nawierzchnię jezdni 0,39*(515)=200,85m ³	m ³	200,85		-
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji - dot. wykopu	m ³	128,00		-
7	D.02.03.01	Wykonanie nasypów o wys. do 2,00m: - formowanie i zagęszczanie nasypów (nowy materiał niewysadzinowy)	m ³	28,64		-
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE - JEZDNIA	*	*	*	*
8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC11S, gr. 4cm	m ²	515,00		-
9	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	515,00		-
10	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (bitum.)	m ²	515,00		-
11	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca: mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W, gr. 5cm	m ²	515,00		-
12	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	515,00		-
13	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (niebitum.)	m ²	515,00		-
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm), gr. 20 cm	m ²	515,00		-
15	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki z kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 25 cm	m ²	515,00		-
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE - POBOCZA	*	*	*	*
16	D.04.04.02	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm), gr. 15 cm	m ²	222,00		-

	D.07.00.00	ELEMENTY BRD	*	*	*	*
17	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe - tablice do znaków (znaki małe)	szt.	10,00		-
18	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe - słupki zwykłe	szt.	4,00		-
19	D.07.02.01	Likwidacja znaków	szt.	1,00		-
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
		Ustawienie elementów betonowych:				
20	D.08.01.01	a) opornik betonowy 10x25x100cm	m	274,00		-
	D.09.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
21	D.09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem mieszańką traw	m²	412,00		-
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	*
22	D.10.00.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	4		-
23	D.10.00.01	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	5		-
24	D.10.00.01	Regulacja pionowa studzienek gazowych	szt.	2		-
25	*	Zabezpieczenie infrastruktury elektrycznej rurami A110PS pod projektowaną nawierzchnią jezdni	m	10		-
26	*	Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi 160mm pod projektowaną nawierzchnią jezdni	m	10		-
		Razem	*	*	*	-
		Podatek Vat - 23%				-
		Ogółem brutto				-