

<b>PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe</b> <b>"Budowa ul. Szerokiej w Kokoszczyń - odcinek drogi wewnętrznej"</b>				
Lp.	Pozycja Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
2	D.00.00.00	Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
3	D.01.01.01	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,128
4	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	172,35
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
5	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji - dot. korytowania - korytowanie pod nawierzchnię jezdni 0,39*(515)=200,85m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	200,85
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji - dot. wykopu	m <sup>3</sup>	128,00
7	D.02.03.01	Wykonanie nasypów o wys. do 2,00m: - formowanie i zagęszczanie nasypów (nowy materiał niewysadzinowy)	m <sup>3</sup>	28,64
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE - JEZDNIA</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC11S, gr. 4cm	m <sup>2</sup>	515,00
9	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	515,00
10	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (bitum.)	m <sup>2</sup>	515,00
11	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca: mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W, gr. 5cm	m <sup>2</sup>	515,00
12	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	515,00
13	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (niebitum.)	m <sup>2</sup>	515,00
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm), gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	515,00
15	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki z kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	515,00
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE - POBOCZA</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
16	D.04.04.02	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm), gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	222,00

	<b>D.07.00.00</b>	<b>ELEMENTY BRD</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
17	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe - tablice do znaków (znaki małe)	szt.	10,00
18	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe - słupki zwykłe	szt.	4,00
19	D.07.02.01	Likwidacja znaków	szt.	1,00
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		Ustawienie elementów betonowych:		
20	D.08.01.01	a) opornik betonowy 10x25x100cm	m	274,00
	<b>D.09.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
21	D.09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw	m <sup>2</sup>	412,00
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
22	D.10.00.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	4
23	D.10.00.01	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	5
24	D.10.00.01	Regulacja pionowa studzienek gazowych	szt.	2
25	*	Zabezpieczenie infrastruktury elektrycznej rurami A110PS pod projektowaną nawierzchnią jezdni	m	10
26	*	Zabezpieczenie infrastruktury teletechniczną rurami osłonowymi dwudzielnymi 160mm pod projektowaną nawierzchnią jezdni	m	10