

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 147015Z - ULICA MAGAZYNOWA W BOBOLICACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.1.ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0119/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2
2	KNR 4-04 0603/02		Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości ponad 20 do 30cm	m3	143
3	KNR 4-01 0108/19		Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	143
4	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	143
5	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 000
6	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1 000
			2. Ograniczniki		
7	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	227
8	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	200
9	KNR 2-31 0403/07		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	28
			3. Podbudowy		
10	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1 000
11	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 000
12	KNR AT-03 0203/01		Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	1 000
			4. Nawierzchnia - warstwa wiążąca AC16W		
13	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 000
14	KNR 2-31 0311/03		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą smołową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 000
			5. Nawierzchnia - warstwa ścieralna AC11S		
15	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	915
16	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	915
17	KNR 6 0309/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	915
			7. Roboty wykończeniowe		
18	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	60
			8. Kanalizacja deszczowa		
19	KNR 2-01u1 0801/01		Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii I-II o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy	m3	100
20	KNR 4-05t1 0306/06		Wymiana rur o średnicy nominalnej 600mm z PCV z uszczelką gumową	m	120

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 147015Z - ULICA MAGAZYNOWA W BOBOLICACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-18 0613/03		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	5
22	KNR 4-05t1 0411/01		Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	kpl	3
23	KNR 2-18 0625/01		Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	5