

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu wspomagającego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ogólnobudowlane				
1	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,65*3,8+3,5*3,8	m2	19,57
		razem	m2	19,57
2	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,6*0,8*0,25	m3	0,52
		razem	m3	0,52
3	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju - płytka Lastrico 7,4*5,08-3,5*1,0	m2	34,092
		razem	m2	34,092
4	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek z parkietu 6,3*5,3	m2	33,39
		razem	m2	33,39
5	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,95*5,15-1,05*2,7	m2	17,508
		razem	m2	17,508
6	KNR-W 4-01 0441/01	Rozbiórka istn. boazerii - analogia (6,3*2+5,15*2)*2,75-1,95*2,2+(8,05*2+5,05*2+3,95*2+5,15*2+5,05*2+7,4)*3,8-1,4*2,05*2-1,6*1,9*2-2,65*3,0+3,95*2,15	m2	247,098
		razem	m2	247,098
7	KNR-W 4-01 0438/05	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie otynkowanych 1,9*2,5	m2	4,75
		razem	m2	4,75
8	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
9	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej 2,6*1,9	m2	4,94
		razem	m2	4,94
10	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 (6,3*2+5,15*2)*2,75-1,95*2,2+(8,05*2+5,05*2+3,95*2+5,15*2+5,05*2+7,4+2,95*2+5,15*2)*3,8-1,4*2,05*2-1,6*1,9*2-2,65*3,0+3,95*2,15	m2	344,188
		razem	m2	344,188
11	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm 1,9*2,6-0,9*2,05	m2	3,095
		razem	m2	3,095
12	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych (6,3*2+5,15*2)*2,75-1,95*2,2+(8,05*2+5,05*2+3,95*2+5,15*2+5,05*2+7,4+2,95*2+5,15*2)*3,8-1,4*2,05*2-1,6*1,9*2-2,65*3,0+3,95*2,15	m2	344,188
		razem	m2	344,188
14	KNR-W 2-02 2010/01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym (6,3*2+5,15*2)*2,75-1,95*2,2+(8,05*2+5,05*2+3,95*2+5,15*2+5,05*2+7,4+2,95*2+5,15*2)*3,8-1,4*2,05*2-1,6*1,9*2-2,65*3,0+3,95*2,15	m2	344,188
		razem	m2	344,188
15	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6,3*2+5,15*2)*2,75-1,95*2,2+(8,05*2+5,05*2+3,95*2+5,15*2+5,05*2+7,4+2,95*2+5,15*2)*3,8-1,4*2,05*2-1,6*1,9*2-2,65*3,0+3,95*2,15	m2	344,188
		razem	m2	344,188

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu wspomagającego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 2,1*4+1,95*2+3,0*4+2,65*2+3,3*4+3,8*2+2,05*4+1,4*2+3,8*2+(1,15*2+1,8)*4+(1,9*2+1,55)*3+2,65*2+1,45 razem	m m	108,2 108,2
17	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (2,6*2+1,9)*2,0 razem	m2 m2	14,2 14,2
18	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 6,3*5,15+1,95*0,75+8,05*5,05+3,95*5,15-1,05*2,7+7,4*5,05+2,95*5,15 razem	m2 m2	144,63 144,63
19	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (6,3*2+5,15*2)*2,75-1,95*2,2+(8,05*2+5,05*2+3,95*2+5,15*2+5,05*2+7,4+2,95*2+5,15*2)*3,8-1,4*2,05*2-1,6*1,9*2-2,65*3,0+3,95*2,15 razem	m2 m2	344,188 344,188
20	KNR-W 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 6,3*5,15+1,95*0,75+8,05*5,05+3,95*5,15-1,05*2,7+7,4*5,05+2,95*5,15 razem	m2 m2	144,63 144,63
21	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych (0,8*0,6*3+0,9*0,6*3+1,6*0,6*2+1,9*0,6+1,0*1,05+0,7*1,05)*2 razem	m2 m2	15,81 15,81
22	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej (0,35+0,15)*2,4*7 razem	m2 m2	8,4 8,4
23	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm 6,3*5,15+1,95*0,75+8,05*5,05+3,95*5,15-1,05*2,7+7,4*5,05+2,95*5,15 razem	m2 m2	144,63 144,63
24	NNRNKB 7 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm 6,3*5,15+1,95*0,75+8,05*5,05+3,95*5,15-1,05*2,7+7,4*5,05+2,95*5,15 razem	m2 m2	144,63 144,63
25	KNR 0-12 1118/10	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą 6,3*5,15+1,95*0,75+8,05*5,05+3,95*5,15-1,05*2,7+7,4*5,05+2,95*5,15 razem	m2 m2	144,63 144,63
26	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych 0,9*2,0*2 razem	m2 m2	3,6 3,6
27	KNR 2-31 1211/01	Remonty częściowe nawierzchni - przełożenie kostki POLBRUK - analogia	m2	3
2. Instalacja sanitarna				
28	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	22
29	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polietylenu)	szt	4
30	KNR-W 2-15 0116/06	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polietylenu)	szt	3
31	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
32	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
33	KNR-W 2-15 0203/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	6

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu wspomagającego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	4,5
35	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	3
36	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
37	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1
38	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1
39	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1
40	KNR-W 2-15 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl	1
41	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	kpl	1
3. Instalacja elektryczna				
42	KNR-W 4-03 1124/01	Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych	szt	8
43	KNR-W 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2-biegunowych	szt	20
44	KNR-W 4-03 1134/02	Demontaż opraw świetłówkowych z belki montażowej	kpl	10
45	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	6
46	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły	m	300
47	KNR 5-08 0805/03	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm ³	szt	9
48	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	120
49	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	180
50	KNR-W 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	300
51	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	1
52	KNNR 5 0405/06	Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1
53	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	8
54	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	4
55	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym brygosczełnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt	16
56	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych LED - analogia	kpl	20
57	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
58	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1
59	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	19
4. Wywóz i utylizacja gruzu				
60	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		19,57*0,15+0,52+34,092*0,03+4,94*0,02	m ³	4,577
		razem	m ³	4,577