



## LEGENDA

Ściany obłożyć płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x60 na wysokość 2,1 m od poziomowi posadzki, kolorystyka okładzin jasnoszara. Powyżej ściany malować farbami lateksowymi, odpornymi na wilgoć i ścieranie. Kolor uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem prac.

Posadzkę obłożyć płytkami ceramicznymi o wymiarach min 30x60 w kolorach ciemnoszarych w klasie R10/B na uprzednio wykonanej izolacji w folii w płynie, na styku ściana podłoga wkleić taśmę systemową dedykowaną do izolacji powłokowej, izolację wykonać min 20 cm na ścianę

Sufit po oczyszczeniu mechanicznym i usunięciu starych powłok malarskich, przeszpachlować i pomalować farbą lateksową w kolorze białym

Zamurować okno podawcze - wykończyć obustronnie analogicznie do pomieszczenia z którym sąsiaduje

Wymienić grzejnik stalowy na nowy grzejnik aluminiowy o mocy adekwatnej do pomieszczenia wraz z wymianą głowic termostatycznych na nowe, dopasować podejścia przyłączone

Zdemontować istniejący parapet betonowy - wykończyć okładziną ceramiczną zastosowaną na ścianie.

Istniejące kratki wentylacyjne wymienić na nowe

Wymienić na nowe nawiewniki podokienne - kratka załużkowa z możliwością sterowania dopływem powietrza

Inwestycja (nazwa i adres)		Inwestor (nazwa i adres)	
REMONT ŁAŻNI OSADZONYCH W BUDYNKU NR 16 17 DLA ODDZIAKU IV_V_ORKA_XII W ZAKŁADZIE KARNYM W KRZYMWANCU		ZAKŁAD KARNY W KRZYMWANCU	
Tytuł projektu		KRZYMOWANIE_C_1_66-010_NOWOGROD_BOBRZAŃSKI	
Tytuł rysunku		PROJEKT TECHNICZNY	
Stadium		POMIESZCZENIE_NR_1_ZAKRES_PRAK_REMONTOWYCH	
PT	AB	Nr kolejny	Zmiana
		2	
	mgr inż. Łukasz Thaciuk upr bud nr WK/P/0054/OWOK/08	mgr inż. Łukasz Thaciuk upr bud nr WK/P/0054/OWOK/08	
Autor/Projektant		Opracował	Sprawdzący