

## LEGENDA

Ściany oczyścić ze starych powłok malarskich, uzupełnić tynki na nowo murowanych ścianach, całość przespachlować i pomalować farbą lateksową w kolorach uzgodnionych z Inwestorem

Na suficie zamontować systemowy sufit podwieszany 60x60, wypełnienie płyta gr min 15mm

Nad sufitem podwieszanym ułożyć koryto kablowe BAKS 100, na całej długości pomieszczenia.

Na korycie ułożyć instalację elektryczną i niskoprądową z pomieszczenia serwerowni zgodnie z opisem i miejscem wskazanym na rysunku

W pomieszczeniu nr 3 wykonać nową instalację elektryczną gniazd i oświetleniową. Doprowadzić zasilanie do aneksu kuchennego - zaleca się wykonanie nowych min 3 gniazd podwójnych 230V w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamontować nowe włączniki do opraw - osobny włącznik do oświetlenia pomieszczenia nr 3, pomieszczenia aneksu kuchennego oraz pomieszczenia wc

Wymienić grzejnik ściłowy na nowy grzejnik aluminiowy o mocy adekwanej do pomieszczenia wraz z wymianą głowic termostatycznych na nowe, dopasować podejścia przyłączone


Istniejące kratki wentylacyjne wymienić na nowe

Wymienić na nowe nawiewniki podokienne - kratka zaaluzjowa z możliwością sterowania dopływem powietrza

Parapet betonowy zdemontować - zamontować nowy parapet z konglomeratu

Drzwi do pomieszczenia wc zamontować na ościeżnicy obejmującej drewnianej, drzwi płytowe z podcięciem wentylacyjnym, zamek wc, wypełnienie płyta otworowa

Zamontować nowe oprawy LED o mocy dobranej do wielkości pomieszczenia - zalecane minimalne wymagania - biuro 500lx, aneks kuchenny i pomieszczenie wc - 300 lx



Drzwi wejściowe do pomieszczenia dyżurki aluminiowe 90x200 w kolorze grawitowym RAL do uzgodnienia na etapie realizacji, podcięcie wentylacyjne, wypełnienie panelowe z częściowym przeszkleniem, wkładka patentowa, okucia bezpieczne ze stali nierdzewnej, wymiar przejścia 90cm. Przed zamówieniem uzgodnić ostateczną kolorystykę i wygląd z użytkownikiem

Podwieszana miska ustępowa ceramiczna biała, mocowana na stelażu podtynkowy, deska wolnoopadająca, przycisk do spłuczki metalowy, dwuklawiszowy



Umywalka ścienna, ceramiczna, 50x40, np ROCA seria ADELE



Zlew jednokomorowy, nabiłatowy, z baterią. W szafce zamontować przepływowy pojemnościowy podgrzewacz wody np Dafi 3,7 kW, Z podgrzewacza zasilac wodę ciepłą umywalkę w pomieszczeniu wc, łazni i baterie zlewowny waka

Inwestor (nazwa i adres)		Inwestor (nazwa i adres)				
REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W BUDYNKU NR. 16, 17 DLA ODDZIAŁU IV, V, ORAZ XII W ZAKŁADZIE KARNYM W KRZYWIANCU		ZAKŁAD KARNY W KRZYWIANCU				
Tytuł projektu		KRZYWANIEC_1_66-010_NOWOGROD_BOBRZAŃSKI				
PROJEKT TECHNICZNY						
POMIESZCZENIE_NR_3_ZAKRES_PRAC_REMONTOWYCH						
Tytuł rysunku	Stadium	Brzoza	Nr kolejny	Zmiana	Data	Skala
	PT	AB	4		04.2026	1:100
		mgr inż. Łukasz Tłaczek upr bud nr WKP100840WOK108		mgr inż. Łukasz Tłaczek upr bud nr WKP100840WOK108		
Autor/Projektant		Autor/Projektant		Opracował		Sprawdzający