

## KOSZTORYS OFERTOWY/ PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBIEL - UL. SZKOLNA

ADRES INWESTYCJI : ul.Szkolna msc. Białobiel gm. Lelis

INWESTOR : Wójt Gminy Lelis

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ :  
KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] R+S

Zysk [Z] R+S+Kp(R+S)

VAT [V] S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez :  
podatku VAT

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ul. Szkolna Białobiel.ATH

### PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBIEL - UL. SZKOLNA</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna (komplet)	m		
		148,60	m	148,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,60</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2 d.2	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm	m2		
		15	m2	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
3 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni żwirowej - na odkład do ponownego wykorzystania	m3		
		110	m3	110,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,00</b>

<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4 d.3	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane na odkład - (grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp)	m3		
		148,00	m3	148,00	
				RAZEM	148,00
5 d.3	D.02.03.01.	Nasyp - grunt z dokopu	m3		
		10,00	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.3	D.02.03.01.	Nasyp- z odkładu	m3		
		110,00	m3	110,00	
				RAZEM	110,00
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI DLA RUCHU KR1-2</b>			
7 d.4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		821,00	m2	821,00	
				RAZEM	821,00
8 d.4	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) gr. 20cm stabilizowana mechanicznie	m2		
		821,00	m2	821,00	
				RAZEM	821,00
9 d.4	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie podbudowy	m2		
		760,00	m2	760,00	
				RAZEM	760,00
10 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją warstwy podbudowy.	m2		
		760,00	m2	760,00	
				RAZEM	760,00
11 d.4	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		760,00	m2	760,00	
				RAZEM	760,00
12 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2		
		747,00	m2	747,00	
				RAZEM	747,00
13 d.4	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m2		
		747,00	m2	747,00	
				RAZEM	747,00
14 d.4	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11, asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		747,00	m2	747,00	
				RAZEM	747,00
<b>5</b>		<b>REGULACJE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			

15 d.5	D.06.01.01.a	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.		
		8,00	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
16 d.5	D.06.01.01.a.	Regulacja studni KS z uzupełnieniem pierścieni odciążających	kpl.		
		4,00	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
17 d.5	D.00.00.00	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 ( C50/30) grub. 15 cm	m2		
		239,00	m2	239,00	
				RAZEM	239,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBIEL - UL. SZKOLNA</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna (komplet)	m	148,60		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm	m2	15,00		
3 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni żwirowej - na odkład do ponownego wykorzystania	m3	110,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.3	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane na odkład - (grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp)	m3	148,00		
5 d.3	D.02.03.01.	Nasyp - grunt z dokopu	m3	10,00		
6 d.3	D.02.03.01.	Nasyp- z odkładu	m3	110,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI DLA RUCHU KR1-2</b>				
7 d.4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	821,00		
8 d.4	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) gr. 20cm stabilizowana mechanicznie	m2	821,00		
9 d.4	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie podbudowy	m2	760,00		
10 d.4	D.04.03.01	Skroplenie emulsją warstwy podbudowy.	m2	760,00		
11 d.4	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	760,00		
12 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2	747,00		
13 d.4	D.04.03.01	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją	m2	747,00		
14 d.4	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11, asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	747,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI DLA RUCHU KR1-2						
<b>5</b>		<b>REGULACJE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
15 d.5	D.06.01.01.a	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.	8,00		
16 d.5	D.06.01.01.a.	Regulacja studni KS z uzupełnieniem pierścieni odciążających	kpl.	4,00		
17 d.5	D.00.00.00	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 ( C50/30) grub. 15 cm	m2	239,00		
Razem dział: REGULACJE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: