

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej		
1	Element	Sala gimnastyczna		
1.1	KNR202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10'm, nakłady podstawowe	m2	648,06
1.2	KNR202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	89
1.3	KNNR2/1902/1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5' mm na ścianie , styropian gr. 10 cm , tynk silikonowy kolor - do uzgodnienia z Inwestorem	m2	433,61
1.4	KNNR2/1902/1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5' mm na ścianie, styropian gr. 3 cm , tynk silikonowy kolor - do uzgodnienia z Inwestorem	m2	195
1.5	KNR23/2612/9	Zamocowanie listwy cokołowej/startowej aluminiowej	mb	50
1.6	KNR401/535/5	Rozebranie rur spustowych wraz z hakiem oraz utylizacją przez wykonawcę	m	43
1.7	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi' 15,0'cm - dostawa i montaż	m	85,5
1.8	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi' 11,0'cm - dostawa i montaż	m	43
1.9	KNR401/535/3	Rozebranie rynien wraz z hakiem z dachu oraz utylizacją przez wykonawcę	m	85,5
2	Element	Szkoła podstawowa		
2.1	KNR202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15'm, nakłady podstawowe	m2	670,7
2.2	KNR202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	157,8
2.3	KNR921/106/2	Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną	m2	561,51
2.4	KNRW 202/1510/7	Gruntowanie natryskowe - gruntowanie podłoża pod farbę silikonową - grunt Ceresit CT 16 lub równoważny	m2	561,51
2.5	KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie 2-krotne tynków zewnętrznych farbami, silikonowa kolor - do uzgodnienia z Inwestorem , usunięcie napisu Zespół Szkół Podstawowych w Głowaczowej	m2	561,51
2.6	KNR401/535/5	Rozebranie rur spustowych wraz z hakiem oraz utylizacją przez wykonawcę	m	52
2.7	KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi' 15,0'cm - dostawa i montaż	m	62
2.8	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi' 11,0'cm - dostawa i montaż	m	52
2.9	KNR401/535/3	Rozebranie rynien wraz z hakiem z dachu oraz utylizacją przez wykonawcę	m	62
2.10	KNNR2/508/1 (2)	Wykonanie na istniejącej konstrukcji podbitki dachowej z blachy trapezowej - kolor ciemny brąz (dopasować do koloru pokrycia dachu)	m2	48