

Zakres prac remontowych na obiekcie Przystań Kajakowa ul. Radomska 5:

1. Wymiana pokrycia dachowego bez ingerencji w konstrukcję dachu, wymiana orynnowania, wykonanie prac dekarских, remont tarasu zadaszonego
2. Remont:
 - a) 2 pomieszczeń sanitarnych i przyległych do nich 3 szatni i 2 toalet polegający na:
 - wymianie stolarki drzwiowej na PCV
 - wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej
 - wykonanie pryszniców ściennych z odpływami liniowymi
 - wymianie odcinków instalacji kanalizacyjnej od pryszniców i umywalek oraz wymianie instalacji ZW i CWU w remontowanych pomieszczeniach (montaż zaworów)
 - wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
 - wymiana wentylatorów elektrycznych
 - wymianie wieszaków ściennych i ławek
 - wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
 - cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
 - położeniu granplasty powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych
 - położeniu granplasty na wysokość 2 metrów w szatniach
 - wymianie grzejników
 - wykonanie 2 nawiewników ściennych termostatycznych z filtrem
 - b) pomieszczenia ergometrów polegającym na:
 - wymianie grzejników
 - wymianie płytek podłogowych,
 - położeniu granplasty na wysokość 2 metrów
 - wykonanie 1 nawiewnika1 ściennego termostatycznego z filtrem
 - cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
 - wymianie luster ściennych
 - wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
 - c) pomieszczenia sala sportowa polegającym na:
 - cekolowaniu parkietu/ położeniu wykładziny
 - położeniu granplasty na wysokość 150 cm
 - wymianie drabinek do ćwiczeń
 - wymianie luster ściennych
 - cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
 - wykonanie 2 nawiewników ściennych termostatycznych z filtrem
 - wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
 - remoncie kanałów grzejnych (piaskowanie i pomalowanie krat, pomalowanie

grzejników)

- wymianie wentylatorów elektrycznych

d) pomieszczenia siłownia polegającym na:

- położeniu wykładziny puzłowej
- położeniu granplasty na wysokość 150 cm
- wymianie drabinek do ćwiczeń
- montaż luster ściennych
- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
- wykonanie 2 nawiewników ściennych termostatycznych z filtrem
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
- remoncie kanałów grzejnych (piaskowanie i pomalowanie krat, pomalowanie grzejników)
- wymianie kratki wentylacyjnych
- wymianie sprzętu do ćwiczeń

e) pomieszczenia basenu ćwiczeń polegającym na:

- wymianie barierki i stojaka na stal nierdzewną
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- wymianie płytek podłogowych i ściennych
- wymianie lustra
- wymianie grzejników
- wykonanie 1 nawiewnika ściennego termostatycznego z filtrem
- remoncie sufitu (częściowa wymiana płyt karton gips, cekolowanie i pomalowanie farbą do pomieszczeń wilgotnych)
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)

f) pomieszczenia WC ogólnodostępnego polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV
- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
- wymiana wentylatorów elektrycznych
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
- położeniu granplasty powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych
- wymianie grzejników

g) pomieszczenia suszarni polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV
- wykonanie rekuperatora ściennego
- wymianie płytek ściennych do samego sufitu i podłogowych

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- cokolowaniu sufitów i pomalowanie? (farba zmywalna na ścianach)
- wymianie grzejników
- wymianie stojaków na suszenie kapoków wykonane z stali nierdzewnej

f) pomieszczenia biurowego z sanitariatem i prysznicem polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV
- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
- wymiana wentylatorów elektrycznych
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- cokolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
- położeniu granplastu w części biurowej do wysokości 150 cm
- wymianie grzejników

g) pomieszczenia, prysznic z WC polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV
- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
- wymiana wentylatorów elektrycznych
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- cokolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych
- wymianie grzejników

h) pomieszczenia gospodarczego polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV
- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii biernej)
- wymiana kratek wentylacyjnych
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- cokolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)
- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych
- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu
- wymianie grzejników

h) pomieszczenia gospodarczego zewnętrznego polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV z dociskiem
- wymianie płytek ściennych i podłogowych
- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana krutek wentylacyjnych
- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach
- ciekolowaniu sufitów i pomalowanie
- położeniu granplatu powyżej płytek do sufitu
- wymianie grzejników

i) korytarzy polegające na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV
- wymianie płytek podłogowych
- położeniu granplatu do wysokości 170 cm powyżej farba zmywalna na ścianach
- wymianie grzejników

3. Ponadto w obiekcie należy wykonać monitoring w częściach:

- sala sportowa
- świetlica
- korytarze
- siłownia
- sala ergometrów
- basen ćwiczeń

4. Zabudować pionowe elementy instalacji kanalizacyjnej płytą GK wodoodporną.

5. Dostawa i montaż 3 solarów o łącznej mocy do 5kW, wysokość kolektora 80-90 mm, montowane bezpośrednio na dachu budynku (mapka). Opis pokrycia dachu poz. 181 przedmiaru.

6. Dostawa i montaż 8 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,84kW, o wysokości 30 mm, montowane bezpośrednio na dachu budynku (mapka). Opis pokrycia dachu poz. 181 przedmiaru.

7. Wymiana na skraju parkingu od strony brzegowej płytki ostrzegawczej dla niewidomych.



