

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
2	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		70,98+9,26	m ²	80,240	
				RAZEM	80,240
3	KNR-W 4- d.1 01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - kraty do ponownego montażu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Prace montażowe			
4	NNRNKB d.2 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		4,7	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
5	NNRNKB d.2 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		92,51-10,11	m ²	82,400	
				RAZEM	82,400
6	NNRNKB d.2 202 1025-04 analogia	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna w klasie RC3	m ²		
		10,11	m ²	10,110	
				RAZEM	10,110
7	NNRNKB d.2 202 1025-04 analogia	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z profili aluminiowych - analogia okna EI 60	m ²		
		18,91	m ²	18,910	
				RAZEM	18,910
8	NNRNKB d.2 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe RC3 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną drzwi wyposażone w zworę elektromagnetyczną 1,47*2,1*3	m ²		
			m ²	9,261	
				RAZEM	9,261
9	NNRNKB d.2 202 0841-06	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm	m ²		
		90,97	m ²	90,970	
				RAZEM	90,970
10	NNRNKB d.2 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m ²		
		90,97	m ²	90,970	
				RAZEM	90,970
11	KNR-W 2- d.2 02 1519-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
		90,97	m ²	90,970	
				RAZEM	90,970
12	KNR-W 2- d.2 02 1211-05 analogia	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - analogia montaż krat z demontażu	m ²		
		4,7	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700