

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

### **1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ul. 11-go Listopada 37/59  
26.600 Radom

### **2. NAZWA ZADANIA:**

Wykonanie zadania, pn „KPP Gostynin wymiana okien”

Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu

ul. 3 Maja 17  
09-500 Gostynin

### **3. Kody wg CPV:**

Kody CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

### **4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych**

Ogólny zakres prac budowlanych będzie polegał na wykonaniu prac remontowych w budynku KPP Gostynin zlokalizowanym w Gostyninie przy ul. 3 Maja 17. Prace będą polegały na demontażu wraz z utylizacją istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej EI60, montaż nowej stolarki PCV z pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania okna  $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  od strony zachodniej pakiety szybowe o obniżonym współczynniku przenikania promieni słonecznych oraz montaż nowej ślusarki aluminiowej RC3 (drzwi dwuskrzydłowe). **Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.**

**Planowany zakres robót budowlanych.**

#### **4.1. Branża budowlana.**

- demontaż istniejących okien PCV wraz z ich utylizacją
- demontaż stolarki drzwiowej aluminiowej
- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej, drzwi zewnętrzne od frontu budynku RC3 z szybą P5A
- montaż nowej stolarki PCV zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej, stolarka okienna szklona pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania ciepła dla stolarki  $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , od strony południowej pakiet szybowy o zmniejszonym współczynniku

- przenikania promieni słonecznych, - montaż okien PCV RC3 z szybą P5A na parterze w pomieszczeniach usytuowanych od frontu budynku (elewacja zachodnia)
- okna w pomieszczeniach WC oraz kancelarii wyposażone w szybę mleczną lub oklejone folią mleczną
  - wykonanie obróbki okien wraz z odmalowaniem glifów okiennych
  - w pomieszczeniach PdOZ zlokalizowanych na parterze demontaż oraz powtórny montaż wewnętrznych krat siatkowy (prace związane z montażem nowych okien PCV)
  - 14 szt. okien oklejona folią mleczną
  - 19 szt. okna z klamkami na klucz
  - 1 szt. drzwi wyposażone w siłownik do oddymiania oklejone folią mleczną

#### **4.4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

wykonanie oraz oddanie do użytku nie później niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.