

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **„BUDOWA PLACU ZABAW PRZYNALEŻNEGO DO FILII ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "SZAROTKA" W MALBORKU" dofinansowanego w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2026**

Adres obiektu: Malbork, Hadyny 20

dz. nr 300/1 obręb: 17

#### **1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Planowana inwestycja polega na budowie placu zabaw przy żłobku miejskim "Szarotka" ul. Hadyny 20 w Malborku. Zaprojektowano plac zabaw wyposażony w urządzenia o tematyce inspirowanej piosenką dla dzieci „W naszym ogródeczku” oraz wierszem Marii Konopnickiej o tym samym tytule.

Inwestycja realizowana będzie na ogrodzonej działce budowlanej, na której zlokalizowany jest budynek żłobka oraz tereny zielone, w tym plac zabaw. Na działce występuje układ dróg wewnętrznych, parkingi i ciągów pieszych. Po północno - wschodniej stronie zlokalizowany jest istniejący plac zabaw o nawierzchni piaszczystej, do którego prowadzi dojście piesze z kostki betonowej. Teren inwestycji pokryty jest trawą.

W ramach budowy placu zabaw przewidziano:

- wykonanie właściwych nawierzchni spełniających wszelkie wymagania użytkowe i normowe,
- montaż urządzeń zabawowych – zastosowanie urządzeń kształtujących wszechstronnie cechy motoryczne dzieci,
- montaż wyposażenia takiego jak: tablica z regulaminem, ławki, kosz na śmieci, domek narzędziowy, żagle przeciwsłoneczne,
- zastosowanie wyrobów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych i wandalii,
- zastosowanie wyrobów prostych w montażu.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

#### **- Powierzchnia ogrodzonego placu zabaw: 970 m<sup>2</sup>**

Projektowana nawierzchnia mineralna - 91 m<sup>2</sup>

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej - 8 m<sup>2</sup> (+11 m<sup>2</sup> dojście poza ogrodzeniem)

Projektowana nawierzchnia piaszkowa - 73 m<sup>2</sup>

projektowana nawierzchnia trawiasta 450 m<sup>2</sup>

Istniejący trawnik 254 m<sup>2</sup>

Projektowana nawierzchnia bezpieczna syntetyczna wylewana gr.45 mm. 45 m<sup>2</sup>

Projektowana rabata kwiatowa z krzewami 24 m<sup>2</sup>

Projektowana rabata ziołowo - warzywna 17 m<sup>2</sup>

Projektowana ścieżka sensoryczna 5 m<sup>2</sup>

Projektowana ścieżka z płytek drewnopodobnych 3 m<sup>2</sup>

#### **Projektowane urządzenia (numery zgodne z częścią rysunkową):**

##### **I. STREFA ZABAW Z WODĄ I PIASKIEM**

1. laboratorium piasku
2. kuchnia błotna
3. tablica eksperymenty
4. zabawa z błotem
5. kaskada wodna

##### **II. STREFA ZABAW RUCHOWYCH**

6. wążka na sprężynie
7. sprężynowiec
8. sprężynowiec

##### **III. STREFA ODGRYWANIA RÓL**

11. mały zestaw zabawowy ze sklepikiem

- 12. sprężynowiec
- 13. domek sklepik
- 14. tablica do rysowania
- IV. STREFA ZABAW EDUKACYJNYCH
- 15. element 3D z EPDM
- 16. mały zestaw z tunelem i panelami
- V. STREFA KONTAKTU Z NATURĄ
- 19. duży warzywnik
- 20. niska donica z pojemnikiem

## **2. UWAGI DODATKOWE:**

### **A. W zakres zamówienia nie wchodzi :**

- 1) altana wraz z wyposażeniem (stół z krzesłami)**
- 2) nasadzenia drzew,**

- B. Zakres inwestycji nie przewiduje rozbiórek.
- C. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami, przy zastosowaniu wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
- D. Należy stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców.
- E. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantami.
- F. Dokumentację należy traktować łącznie (rysunki, opis, projekty branżowe).
- G. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzać wymiary w projekcie i na budowie.

**Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji zatytułowanej „Malbork żłobek zabaw \_PAB” w załączniku nr 11 do SWZ.**

Urząd Miasta Malbork, dnia 27-04-2026 r.