

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa kotłowni gazowej - Budynek Liceum		
1	Rozdział	budowlanka		
1.1	Element	budowlanka		
1.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	95,34
1.1.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą hydrofobową starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	95,34
1.1.3	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2	szt	1
1.1.4	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3	0,32
1.1.5	KNR 401/339/4	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m	7
1.1.6	KNR 401/709/5 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5'm2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	szt	5
1.1.7	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	4,85
1.1.8	KNR 401/621/3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m2	23,52
1.1.9	KNRW 202/104 0/1 analogia	Drzwi P/Poż EI 30 jednoskrzydłowe z zamkiem antypanicznym 90x200	m2	1,80
1.1.10	KNR 401/322/2	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	3
1.1.11	KNRW 202/200 4/10 analogia	Obudowa kanału wentylacyjnego 20x20 cm płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 EI 60	m2	3,50
1.1.12	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz ceglany	m3	0,70
1.1.13	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19) Krotność=5	m3	0,70
1.1.14	KNRW 202/1510/1	Dwukrotne malowanie farbą hydrofobową zmywalną powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	95,34
1.1.15	KNNRW 3/808/3	Szlifowanie posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni ponad 8'm2	m2	13,02
1.1.16	KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m2	13,02
1.1.17	KNRW 215/218/1	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, Fi'100'mm	szt	1
1.1.18	KNRW 202/1038/1 (1)	Montaż rolet z listew analogia montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych np. AERECO	m2	2
1.1.19	KNRW 202/1016/7	Włazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1
1.1.20	KNR 401/206/2 analogia	Zabezpieczenie pierścieniem EI 60 rur stalowych przejścia przez ściany	szt	3