

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
3-go Maja 23. Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur, przecierki kominów				
1		Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur, przecierki kominów		
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	276,000
2 d.1	KNR 2 1505- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	276,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,500
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, ogniomury, fartuch nadrynnowych	m ²	20,625
6 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa w strefie okapowej po obu stronach Krotność = 5	m ²	11,385
7 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0514-06	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na kłapach kominarskich	szt.	1,000
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk w okolicy okapów	m ²	8,280
10 d.1	KNR 4-01 0514-01 Ana- logia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej na dachach drewnianych w nakładkę, Papa Mida Standart PVS 3	m ²	22,425
11 d.1	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m	34,420
12 d.1	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm, pas podrynnowy.	m ²	8,605
13 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	34,500
14 d.1	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.	4,000
15 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej, dotyczy fartucha nadrynnowego	m ²	8,625
16 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	28,000
17 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	12,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² ogniomury	m ²	16,000
19 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, ogniomury-czapy.	m ²	4,000
20 d.1	KNR 4-01 0735-03	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim i na czapach kominowych	m ²	3,490
21 d.1	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	8,860
22 d.1	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa, czapy kominowe	m ²	3,540
23 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²	8,860
24 d.1	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² przy kominach	m ²	6,224
25 d.1	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²	1,167
26 d.1	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m	7,780
27 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - PYE PV250 S5 AJ -20 o gr. 5,2 mm	m ²	172,500
28 d.1	Kalkulacja własna	Wywózka i utylizacja odpadów poremontowych	kpl.	1,000
Razem dział: Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur, przecierki kominów				

