

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Narutowicza 33. Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi				
1	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m, wzdłuż ulicy	kol.	4,000
2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, przy naczółku i kominach	m ²	36,000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - od str. ulicy Narutowicza	m	7,000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, tylko od str. ulicy	m	17,700
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, fartuchy nadrynnowe od str. ulicy	m ²	4,425
6	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa w strefie okapowej od str. ulicy i naczółka od str. połud. Krotność = 5	m ²	11,150
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk w okolicy okapów, również naczółka	m ²	6,690
8	NNRNKB 202 0421-02 Analogia	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej	m	22,300
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - dotyczy pasa podrynnowego i naczółka i	m ²	6,690
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej, również na naczółku	m	22,300
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej, dotyczy fartucha nadrynnowego	m ²	5,575
12	KNR 4-01 0514-01 Analogia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej na dachach drewnianych w nakładkę, Papa Mi-da Standart PVS 3 tylko w okolicach okapu i naczółka.	m ²	11,150
13	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2. 4. 9910-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - nachylenie 60-85 %, wzdłuż okapu i cały naczółek	m ²	40,350
14	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) i żygaczy z blachy ocynkowanej	szt.	4,000
15	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	7,000
16	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	6,000
17	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.	3,000
18	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ częściowe przemurowanie dwóch kominów na naczółku	m ³	0,600
19	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym, przy naczółku i szczycie od str. północnej	m ²	17,200
20	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	5,940
21	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	1,076
22	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	25,680
23	KNR 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ²	0,081
24	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²	23,140
25	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m	4,600
26	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa, czapy kominowe	m ²	2,080
27	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2. 3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² przy kominach	m ²	4,600
28	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi, dotyczy kominów na naczółku	m ²	0,690
29	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	17,700
30	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie, od środka dachu do kominów na naczółku	szt.	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
31	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t	3,000
32	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs	1,000
33	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9	kurs	1,000
34	Kalkulacja własna	Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,000