

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233292-2	Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 292893K na odcinku I w km od 0+045 do km 1+120, na odcinku II w km od 1+127 do km 2+507, na odcinku III w km od 2+518 do km 3+075 w miejscowości Milik gmina Muszyna

ADRES INWESTYCJI: Milik

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

ADRES INWESTORA: 33-370 Muszyna ul. Rynek 31

DATA OPRACOWANIA: 16.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.03.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Regulacja studzienek			
1 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3		Wywóz urobku			
3 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt kat. IV	m3		
		85,00	m3	85,000	
				RAZEM	85,000
4		Montaż krawężników			
4 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
5 d.4		25,00 * 0,30 * 0,15	m3	1,125	
				RAZEM	1,125
6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
5		Odwodnienie			
7 d.5	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych z kratą najazdową o gr 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6		Nawierzchnia drogi			
8 d.6	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2		
		1075,00 * 5,30	m2	5 697,500	
		1380,00 * 5,00	m2	6 900,000	
		276,00 * 5,00	m2	1 380,000	
		277,00 * 3,50	m2	969,500	
				RAZEM	14 947,000
9 d.6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		poz.8	m2	14 947,000	
				RAZEM	14 947,000
10 d.6	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		poz.9	m2	14 947,000	
				RAZEM	14 947,000
11 d.6	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		poz.10	m2	14 947,000	
				RAZEM	14 947,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Poręcze mostowe			
12 d.7		Wymiana uszkodzonych elementów barier-poręczy mostowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pobocza			
13 d.8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		485,00 * 0,50	m2	242,500	
				RAZEM	242,500
9		Tablice informacyjne			
14 d.9		Tablice informacyjne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000