

remont podłogi w kuchni ul. 30 Stycznia 16/6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont podłogi w kuchni ul. 30 Stycznia 16/6					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		7,97 * 0,3	m2	2,391	
				RAZEM	2,391
5	TZKNBK IV -530	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek 9 (do wzmocnienia) w murach z cegły na zaprawie wapiennej	gniazd.		
		4	gniazd.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		4 * 1	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		7,97 * 2,1	m2	16,737	
				RAZEM	16,737
9	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
10	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		3,3 + 3,3 + 2,41 + 2,41 - 0,8	m	10,620	
				RAZEM	10,620
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
13	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR 4-02 0235-07	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-02 0314-03	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
16	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		$(2,382 * 2) * 0,2$	m3	0,953	
				RAZEM	0,953
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,953	m3	0,953	
				RAZEM	0,953
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,953	m3	0,953	
				RAZEM	0,953