

## Wymiana podłogi w lokalu Armii Polskiej 14/11 -posadzka z pcw

Obmiar

| Lp.  | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem        |
|--|---------------------------------|--|------|---------|--------------|
| <b>OBMIAR: Wymiana podłogi w lokalu Armii Polskiej 14/11 -posadzka z pcw</b> |                                 |  |      |         |              |
| 1  | KNR 4-01<br>0428-03<br>analogia | Rozebranie posadzek z paneli podłogowych   | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 2  | KNR 4-01<br>0818-05             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 3  | KNR 4-01<br>0818-05<br>analogia | Zerwanie posadzki z płyt paździeżowych   | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 4  | KNR 4-01<br>0428-04<br>analogia | Demontaż listw przypodłogowych drewnianych i pcw   | m    |         |              |
|  |                                 | 44,49  | m    | 44,49   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>44,49</b> |
| 5  | KNR 4-01<br>0428-03             | Rozebranie podłóg z desek  | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 6  | KNR 4-01<br>0429-02             | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek   | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 7  | KNR 4-01<br>0429-03<br>analogia | Przełożenie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów R*2 - rozebranie i ponowne ułożenie po wybraniu zasypki  | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 8  | KNR 4-01<br>0106-04<br>analogia | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi  | m3   |         |              |
|  |                                 | 6  | m3   | 6,00    |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>6,00</b>  |
| 9  | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z kosztami zagospodarowania  | m3   |         |              |
|  |                                 | 6  | m3   | 6,00    |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>6,00</b>  |
| 10   | KNR 2-02<br>0607-01             | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe   | m2   |         |              |
|  |                                 | 46 * 2,1   | m2   | 96,60   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>96,60</b> |
| 11   | KNR 2-02<br>0613-03             | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej<br><i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm</i> | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 12   | KNR 2-02<br>2007-02<br>analogia | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach dla wypoziomowania podłogi  | m2   |         |              |
|  |                                 | 20   | m2   | 20,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>20,00</b> |
| 13   | KNR 2-02<br>1110-01<br>analogia | Podłoga z płyt OSB o grubości 18mm -dwie warstwy R*2 - dwie warstwy; M*2; S*2  | m2   |         |              |
|  |                                 | 46   | m2   | 46,00   |              |
|  |                                 |  |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |

## Wymiana podłogi w lokalu Armii Polskiej 14/11 -posadzka z pcw

Obmiar

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem        |
|-----|-----------------------|---|------|---------|--------------|
| 14  | KNR 2-02<br>1112-01   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam | m2   |         |              |
|     |                       | 46  | m2   | 46,00   |              |
|     |                       |   |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |
| 15  | KNR-W 2-02<br>1124-06 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile                     | m    |         |              |
|     |                       | 46  | m    | 46,00   |              |
|     |                       |   |      | RAZEM   | <b>46,00</b> |