

Wymiana podłogi w lokalu Dworcowej 11/1 -posadzka z pcw

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana podłogi w lokalu Dworcowej 11/1 -posadzka z pcw					
1	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni płytek	m2		
		14 + 3,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		17,95 * 0,17	m3	3,05	
				RAZEM	3,05
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14 + 3,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		17,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
5	KNR 4-01 0429-03 analogia	Przełożenie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów R*2 - rozebranie i ponowne ułożenie po wybraniu zasypki	m2		
		17,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
6	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		4	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z kosztami zagospodarowania	m3		
		4	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		17,95 * 2,1	m2	37,70	
				RAZEM	37,70
9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej <i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm</i>	m2		
		17,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
10	KNR 2-02 2007-02 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach dla wypoziomowania podłogi	m2		
		17,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
11	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podłoga z płyt OSB o grubości 18mm -dwie warstwy R*2 - dwie warstwy; M*2; S*2	m2		
		17,95	m2	17,95	
				RAZEM	17,95
12	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-02 0314-03	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,00	

Wymiana podłogi w lokalu Dworcowej 11/1 -posadzka z pcw

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
15	KNR 4-02 0235-07	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-02 0235-08	Demontaż i ponowny montaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00