
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana podłogi w kuchni, przedpokoju i wc z wypoziomowaniem

ADRES INWESTYCJI: Łokietka 18/2, Gorzów Wlkp.

NAZWA INWESTORA: ZGM ADM-4

ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Mielnik

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

Wymiana podłogi w lokalu łokietka 18/2 -kuchnia, przedpokój i wc

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana podłogi w lokalu łokietka 18/2 -kuchnia, przedpokój i wc					
1		Przygotowanie pomieszczeń do wykonania robót (demontaż i wyniesienie urządzeń, mebli, itp. oraz ich ponowny montaż po wykonaniu robót)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,02 + 1,46	m2	4,48	
				RAZEM	4,48
3	KNR 4-01 0428-04 analogia	Demontaż listw przypodłogowych drewnianych i pcw	m		
		4 + 2,5 + 4 + 1,6 + 2 + 1,2 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 1,5 + 1 + 0,6	m	19,90	
				RAZEM	19,90
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek	m2		
		3,02 + 1,46 + 10,09	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
5	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
6	KNR 4-01 0429-03 analogia	Przełożenie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów R*2 - rozebranie i ponowne ułożenie po wybraniu zasypki	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.4 * 0,3	m3	4,37	
				RAZEM	4,37
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z kosztami zagospodarowania	m3		
		poz.7	m3	4,37	
				RAZEM	4,37
9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej <i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm</i>	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
11	KNR 2-02 2007-02 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach dla wypoziomowania podłogi	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
12	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podłoga z płyt OSB o grubości 18mm -dwie warstwy R*2 - dwie warstwy; M*2; S*2	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
13	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		poz.4	m2	14,57	
				RAZEM	14,57

Wymiana podłogi w lokalu łokietka 18/2 -kuchnia, przedpokój i wc
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.3	m	19,90	
				RAZEM	19,90