

Przedmiar robót

| | |
|--------------|--|
| Obiekt | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJEŹDZIE ROWEROWYM I PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 213 W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ STANOWIĄCĄ DOJAZD DO M. BUKÓWKA |
| Rodzaj robót | Sygnalizacja świetlna |
| Branża | Elektroenergetyczna |
| Kod CPV | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |
| Inwestor | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. |

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJEŹDZIE ROWEROWYM I PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 213 W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ STANOWIĄCĄ DOJAZD DO M. BUKÓWKA

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------|---|-----|---------|
| | | 1. Sygnalizacja świetlna | | |
| 1 | D-07.03.01 | Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączeniem zasilania | kpl | 1,000 |
| 2 | D-07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej | m | 85,000 |
| 3 | D-07.03.01 | Budowa linii kablowej zasilającej sterownik sygnalizacji świetlnej | m | 190,00 |
| 4 | D-07.03.01 | Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych | m | 390,000 |
| 5 | D-07.03.01 | Montaż masztów niskich sygnalizacyjnych h=2,5m | kpl | 2,000 |
| 6 | D-07.03.01 | Montaż masztów niskich sygnalizacyjnych h=6m | kpl | 1,000 |
| 7 | D-07.03.01 | Montaż masztów wysokich sygnalizacyjnych z wysięgnikiem do L=5,7m | kpl | 2,000 |
| 8 | D-07.03.01 | Montaż sygnalizatorów | kpl | 15,000 |
| 9 | D-07.03.01 | Montaż przycisków dla pieszych | szt | 4,000 |
| 10 | D-07.03.01 | Montaż kamer wideodetekcji | kpl | 3,000 |
| 11 | D-07.03.01 | Pomiary i czynności sprawdzające | kpl | 1,000 |
| | | 2. Stała organizacja ruchu | | |
| 12 | D-07.07.01 | Demontaż oznakowania pionowego | kpl | 2,000 |
| 13 | D-07.07.01 | Montaż oznakowania pionowego | kpl | 4,000 |
| 14 | D-07.07.01 | Przeniesienie oznakowania pionowego | kpl | 2,000 |
| 15 | D-07.07.01 | Malowanie oznakowania poziomego | m2 | 4,080 |
| 16 | D-07.07.01 | Likwidacja oznakowania poziomego | m2 | 7,700 |