

## **TP-32/2026**

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna zamawia dostawę, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej 50 kW:

- Agregat chłodniczy chłodzony wodą lodową z filtrem, czujnikiem przepływu i sterownikiem o mocy 50 kW, glikol propylenowy 40% lub równoważny zgodnie z wymaganiami DTR rezonansu, załączonymi do SWZ.
- Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r.
- Zasobnik chłodu pojemność 400 dm<sup>3</sup> zamontowany na układzie glikolowym.
- Płyta fundamentowa prefabrykowana do posadowienia agregatu.
- Wpięcie agregatu do instalacji elektrycznej.
- Włączenie instalacji hydraulicznej do istniejącej instalacji chłodzenia Rezonansu Magnetycznego.
- Wykonanie systemu powiadamiania o przekroczeniu temperatury wody lodowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Dostęp do części zamiennych przez 10 lat daty zainstalowania.
- Gwarancja na agregat co najmniej 24 miesiące od daty sporządzenia protokołu odbioru.
- Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie RP.
- Gwarancja na jakość wykonania prac montażowych – co najmniej 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru.
- Harmonogram prac w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Prace montażowe będą prowadzone w sposób, który nie zakłóci działania instalacji chłodzenia Rezonansu Magnetycznego.