

## **Przedmiar robót**

Przedmiot kosztorysu: **PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 1 BAZY  
MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ - BRANŻA SANITARNA**

Lokalizacja:

**ul. Zbigniewa Herberta 2, 66-400 Gorzów Wlkp.  
dz. nr 2256, obr. nr 0005 - Śródmieście  
jedn. ewid. M.Gorzów Wielkopolski**

Zamawiający:

**Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.**

**PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 1 BAZY MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ - BRANŻA SANITARNA**

Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1 BAZY  
MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ SANITARNE - PRZEDMIAR ROBÓT

**W1 Obmiar robót**

wyk.dn: 2025-12-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1 Demontaż istniejących instalacji</b>			
1	1-1 Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej [kalkulacja własna]	kpl	1,00
<b>2 Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej</b>			
2	KNR 4-01 106-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m 1,00*1,00*1,10*4	m3	4,40
3	KNR 2-18 WACETOB 801-2 Włączenie do rurociągu zewnętrznego [analogia]	szt	4,00
4	KNR 2-18 WACETOB 109-1 Montaż z rur polietylenowych PERC PN10 o średnicy zewnętrznej 63 mm 4*1,50	m	6,00
5	KNR 5-08 WACETOB 107-4 Rura osłonowa PE100 d90mm [analogia]	m	6,00
6	KNR 2-18 WACETOB 528-1 Przejście przez posadzkę z uszczelnieniem PPOŻ masą uszczelniającą gr 20mm [analogia]	szt	4,00
7	KNR 2-18 WACETOB 114-1 Stalowe przejście długie PE/STAL 63/50mm z połączeniem kołnierzowym [analogia]	szt	4,00
8	KNR 2-15 105-5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 50 mm 4*1,35	m	5,40
9	KNR 2-15 107-4 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o średnicy nominalnej 50 mm	szt	4,00
10	KNR 2-15 116-1 Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50 mm montowane na ścianie	szt	4,00
11	KNR 2-15 120-1 Hydrant naścienny HP33 + wąż płaskoskładany L=20m	szt	4,00
12	KNR 7-09 WACETOB 2902-1 Próby wodne rurociągów instalacji hydrantowej [analogia] 6,00+5,40	m	11,40
13	1-1 Badanie wydatków hydrantów [kalkulacja własna]	szt	4,00
14	KNR 2-15 WACETOB 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	11,40
15	KNR 2-02 613-3 Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 50mm - jedna warstwa 4*1,35*0,40	m2	2,16
16	KNR 4-01 105-2 Zасыpywanie wykopów z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	4,40
<b>3 Wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej/nawiewnej</b>			
17	KNR 2-17 WACETOB 113-3 Wykonanie kompletnej mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z niezbędnymi elementami wg zestawienia [analogia] [R=2] 28,10+3,60	m2	31,70
18	KNR 7-24 516-1 Pomiar skuteczności wydatków wentylacji [analogia]	kpl	1,00
19	KNR 7-24 516-2 Uruchomienie układu wentylacji [analogia]	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----