

PRZEDMIAR ROBÓT DWO-04-025

Budowa: Zielona ściana na ul. Dworcowej „BUDŻET OBYWATELSKI”
 Lokalizacja: ul. Dworcowa 11
 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 Wełniany Rynek 3
 66-400 Gorzów Wielkopolski

PRZEDMIAR DWO-04-025

Strona 1

26-01-2026

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	PRZYGOTOWANIE ŚCIANY				
1	1	KALK. WŁASNA	Usunięcie baneru reklamowego - praca zwyżki	kmpł	1,000
1	2	921-01-06-01-00	Czyszczenie i mycie elewacji - ręczne.	m ²	72,000
1	3	KNKB 002-14-01-10-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²	72,000
1	4	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	72,000
1	5	RUSZ 48102	Czas pracy rusztowania	m-godz	24,000
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTY				
2	1	KNR 231-08-11-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	6,000
2	2	KNR 231-08-02-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm	m ²	25,500
2	3	KNR 401-01-08-01-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	6,000
2	4	KNR 201-01-22-01-00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym	m ³	6,000
2	5	KNR 201-01-25-03-00	Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z wywozem taczkami	m ²	6,000
2	6	KNR 201-02-19-07-00	Wykopy koparkami zgarniakovymi 1,00 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	6,000
2	7	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m ³	6,000
2	8	KNR 202-19-14-01-00	Wykonanie podsypki w warstwach grub 10 cm	m ³	0,450
2	9	KNR 202-02-01-02-13	Lawy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu C30/37 betonowanie pompa	m ³	1,520
2	10	KNR 202-02-03-01-12	Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 mU z betonu c30/37 betonowanie pompa	m ³	1,320
2	11	KNR 202-19-09-01-00	Montaż zbrojenia law, belek, scian prostych, płyt ø do 8	Mg	0,031
2	12	KNR 202-19-09-02-00	Montaż zbrojenia law, belek, scian prostych, płyt ø 10-14	Mg	0,292
2	13	KNR 202-19-08-06-00	Przygotowanie zbrojenia ze stali gładkiej - stal profilowa (fundamenty)	Mg	0,046
2	14	KNR 202-19-18-04-00	Betonowanie belek, podciągów, wieńców transport żurawiem w deskowaniu tradycyjnym	m ³	2,840
2	15	KNR 202-06-05-01-01	Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na goraco	m ²	5,200
2	16	KNR 202-06-04-01-00	Izolacja law fundamentowych murowanych 2-warstwami papy smolowej izolacyjnej na lepiku na goraco	m ²	11,200
2	17	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	6,300
2	18	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	1,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	WYKONANIE KONSTRUKCJI ZIELONEJ ŚCIANY				
5	1	CEN	1313-08-06-01-00 Konstrukcja stalowa estakady i podpór	Mg	3,640
5	2	CEN	403-10-06-05-00 Ręczne przebicie do 0,5 cegły otworu ø do 100 mm w ścianie z cegły	szt	120,000
5	3	CEN	401-13-04-01-00 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych	szt	60,000
5	4	KNR	209-04-17-04-00 Spawanie elektrodami szyn kolejowych	szt	36,000
5	5		025-01-02-03-00 Usuwanie grubej warstwy rdzy i przekorodowanej powłoki z konstrukcji szkieletowej przed czyszczeniem	m²	126,000
5	6		025-01-04-03-01 Czyszcz konstr szkieletowych do St 2 stan wyjściowy pow D	m²	126,000
5	7		025-01-03-03-00 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m²	126,000
5	8		025-03-01-07-00 Metalizacja natryskowa na konstrukcjach kratowych powłoka stopu cynku	m²	126,000
5	9	KNR	712-02-28-01-10 Malow natr bezpow konstrukcje f.ftal grunt p-rdzew chromian	m²	126,000
5	10	KALK. WŁASNA	Siatka/kratownica z linek - podpora dla roślin	metr	580,000
5	11	KNR	202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m²	72,000
5	12	RUSZ	48102 Czas pracy rusztowania	m-godz	192,000
5	13	KNR	401-07-07-01-00 Uzupełnienie tynkiem wnek na liczniki pow 0,5 m² głębokości 0,4 m	szt	30,000
5	14	CEN	401-13-04-05-00 Wypalanie otworów w stali profilowej (blachach) grub do 10 mm	szt	160,000
6	TABLICA INFORMACYJNA				
6	1	KALK. WŁASNA	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej (wg wytycznych Zamawiającego)	szt	1,000
7	OBSADZENIE ZIELONEJ ŚCIANY				
7	1	KALK. WŁASNA	Bluszcz pospolity	szt	10,000
7	2	CEN	221-03-01-02-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m bez zaprawy	szt	10,000
8	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				
8	1	KALK. WŁASNA	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kmpł	1,000
9	PIELĘGNACJA				
9	1	KALK. WŁASNA	Utrzymanie nasadzeń wraz z pielęgnacją (kalkulacja na 1 rok)	kmpł	1,000