

Remont muru oporowego DP 3304D km 2+660 Szalejów Górny						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km	m3	22,500		
		RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe				
2		MUR OPOROWY				
3	BCD-II M-21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych l=49m	m3	7,500		
4	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego h=1,2 m l=25m	m3	15,000		
5	BCD-II M-21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania.	m3	15,000		
6	BCD-II M-21.20.01.13.01	Nakrywa z betonu 30 cm klasy C30/37, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. L=25	m3	4,500		
7	BCD-I D-07.05.01.12.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych na nakrywie betonowej	m	25,000		
8	BCD-I D-05.03.17.13.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno - grubość warstwy 5 cm	m2	12,500		
		RAZEM 2 MUR OPOROWY				
		RAZEM kosztorys				
		podatek VAT 23%				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy