

Remont muru oporowego Duszniki-Zdrój DP 3301D km 4+200						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m2	35,000		
3	KNR 4-04 0303-03	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości 60cm	m3	58,800		
4	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	70,000		
		<b>RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe</b>				
<b>2</b>		<b>Mur Oporowy</b>				
5	KNKRB 2 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe o szer. do 0.8 m	m3	17,500		
6	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego h=1,2 m l=70m	m3	50,400		
7	BCD-II M-21.20.01.13.01	Nakrywa z betonu 30 cm klasy C30/37, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. L=70	m3	14,700		
8	BCD-I D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	35,000		
		<b>RAZEM 2 Mur Oporowy</b>				
<b>3</b>		<b>Poszerzenie chodnika przy przejściu dla pieszych</b>				
9	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	16,000		
10	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m2	37,500		
11	KNR 13-23 0108-07	Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki	m	32,000		
12	KNR-W 2-01 0203-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,960		

13	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	1,080		
14	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm - 4m oraz drogowe 15x30- 12 m z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,000		
15	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	40,500		
16	KNK 2-06 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm	m3	3,240		
17	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,500		
18	BCD-I D-05.03.17.13.01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno - grubość warstwy 5 cm	m2	3,900		
		<b>RAZEM 3 Poszerzenie chodnika przy przejściu dla pieszych</b>				
		<b>RAZEM kosztorys</b>				
		<b>podatek VAT 23%</b>				
		<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>				

Miejscowość ....., dnia ..... r.

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy