

Remont muru oporowego Duszniki-Zdrój Zieleniec DP 3301D km 11+350						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	BCP 451.02.01.30.05	Rozebranie barier drogowych stalowych	m	56,000		
3	BCD-I D- 02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km	m3	23,520		
		RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe				
2		Mur Oporowy				
4	BCD-II M- 21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych l=49m	m3	21,280		
5	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego h=1,4 m l=28m oraz h=1,7m l=21m	m3	41,020		
6	BCD-II M- 21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania.	m3	37,450		
7	BCD-II M- 21.20.01.13.01	Nakrywa z betonu 30 cm klasy C30/37, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu.	m3	11,760		
8	BCD-I D- 07.05.01.12.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych na nakrywie betonowej	m	56,000		
9	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy	m	87,000		
		RAZEM 2 Mur Oporowy				
		RAZEM Kosztorys				
		podatek VAT 23%				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy