

Materace gabionowe DP 3227D km 4+770 Jaskowa Górna						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	BCP 451.02.01.30.05	Rozebranie barier drogowych stalowych	m	50,000		
3	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km	m3	16,000		
4	BCD-I D-01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3	16,000		
		<b>RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe</b>				
<b>2</b>		<b>Opornik Żelbetowy</b>				
5	KNR 2-33 0401-03	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy	m2	100,000		
6	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm - opornik żelbetowy	t	0,845		
7	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów Beton klasy C 25/30, V=0,4*1*50	m3	20,000		
		<b>RAZEM 2 Opornik Żelbetowy</b>				
<b>3</b>		<b>Materace gabionowe 2,0x1,0x0,25</b>				
8	BCD-II M-21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania.	m3	37,500		
9	KNNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 2,0x1,0x0,25 m	m3	25,000		
10	KNNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny	m3	25,000		
11	BCD-I D-04.04.02.23.01	Uzupełnienie pobocza z uformowaniem ze spadkiem z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	37,500		
12	BCD-I D-07.05.01.12.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych	m	50,000		
		<b>RAZEM 3 Materace gabionowe 2,0x1,0x0,25</b>				
		<b>RAZEM kosztorys</b>				
		<b>podatek VAT 23%</b>				
		<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>				

Miejscowość ....., dnia ..... r.

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy