

PRZEDMIAR ROBÓT 356-00-00A

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Budowa: Poprawa warunków funkcjonowania Chaty Biesiadnej

Obiekt: Chata Biesiadna - Kamieniec

Rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: 64-061 Kamieniec;
ul. Stawowa 30

Inwestor: Gmina Kamieniec

64-061 Kamieniec

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedm 28-11-2025

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 356-00-00A

CPV 45000000 Roboty budowlane

Budowa: Poprawa warunków funkcjonowania Chaty Biesiadnej
Obiekt: Chata Biesiadna - Kamieniec
Rodzaj robót: Roboty remontowe
Lokalizacja: 64-061 Kamieniec;
ul. Stawowa 30

Zamawiający: Gmina Kamieniec
64-061 Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

PRZEDMIAR 356-00-00A

Strona 1

28-11-2025

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Roboty przygotowawcze/zabezpieczające |
| 2 | Wymiana okiennic |
| 3 | Przygotowanie podłoża do malowania |
| 4 | Impregnacja i malowanie podłoża |
-

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	10	PKZ 1912-02-01-12-00	ST1.2	Ręczne szlifowanie i cyklinowanie elem o pow ponad 1 m²	m²	824,344
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		387,731		387,731
		2		0,76*2,57*2+0,76*1,73*2+0,0*1,20*2+0,94*5,60*2+0,94*4,40*2+0,76*8*2+0,94*3,50*6+0,94*6,80*2+0,94*5*2+0,94*3,70*2+0,76*14*2+0,76*14,30+0,76*8,85+0,76*5,49+0,76*3,48+0,76*2,40*2+0,76*8,30+0,76*3,49		144,676
		3		0,25*1,95*2*19+0,15*1,35*19		22,373
		4		7,18*2*2,93+6,22*2*4+8,96*4*2+2,20*1,80		167,475
		5		0,80*13,94*2+0,80*16,31*2+6,22*0,30*2+8,92*0,30*4		62,836
		6		785,09*0,05		39,255
3	20	PKZ 1915-04-01-04-00	ST1.2	Zagruntowanie i podszpachlowanie wstępne miejsc ubytków, rozwarstwień, otworów w elementach drewnianych	m²	82,434
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		824,344*0,10		82,434
3	30	PKZ 1915-04-01-05-00	ST1.2	Wyszpachlowanie i szlifowanie wstępnie podszpachlowanych miejsc	m²	82,434
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		82,434		82,434
3	40	KNR 202-16-10-01-00	ST1.2	Rusztowania ramowe przysienne wys do 10 m	m²	440,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		110*4		440,000
4	Impregnacja i malowanie podłoża					
4	10	KNR 401-06-31-01-00	ST1.2	Impregnacja min. 4-krotna elementów drewnianych środkiem wielofunkcyjnym (ogniochronny; przeciw: grzybom, owadom, biokorozji, zaloczący larwy) np. Firestop prod. Drewno Protektor lub równoważnym barwionym	m²	914,302
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		914,302		914,302
4	20	PKZ 1915-06-01-01-00	ST1.2	Malowanie uprzednio przygotowanego podłoża impregnująco-dekorująca matową lakierobejca do drewna np. Tikkurila Valtti Complete lub równoważną	m²	914,302
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		824,344+43,719*2+1,26*2		914,302
4	30	KNR 401-12-14-02-00	ST1.2	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m²	m²	14,355
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		14,355		14,355
4	40	KNR 401-12-12-03-00	ST1.2	Miniowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m²	14,355
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		3,12*0,73*2		4,555
		2		9,8		9,800
4	50	KNR 401-12-12-02-00	ST1.2	Malowanie 2-krotnie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych	m²	14,355
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		14,355		14,355