

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie prac zabezpieczających spód konstrukcji przesta nr 1 wiaduktu nad linią kolejową w km 11+225 w ciągu drogi wojewódzkiej numer 718 w miejscowości Pruszków				
Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ilość
1	2	3	4	5
X	X	WYMAGANIA OGÓLNE	X	X
1	D-M 00.00.00	1) Koszty dostosowania do wymagań warunków kontraktu, wymagań ogólnych zawartych w SST D-M 00.00.00, rozwiązań projektowych, zapisów uzgodnień. Koszty związane z zabezpieczeniem strefy robót oraz etapowaniem robót.	ryczałt	1,00
		2) Koszty PKP związane z zajęciem terenu, opracowaniem regulaminu, wyłączeniem zasilania, zamknięciem torów, tymczasowym ruchem pociągów, nadzorem, komisjami i odbiorami oraz inne wymagane przez zarządcę infrastruktury kolejowej.	ryczałt	1,00
X	X	ROBOTY MOSTOWE	X	X
2	KALKULACJA WŁASNA	Skucie odpajających się fragmentów betonu w miejscach wskazanych w pkt. 4 opinii technicznej	m2	6,00
3	KALKULACJA WŁASNA	Usunięcie starych siatek wraz z zanieczyszczeniami. Montaż nowych siatek z polipropylenu o oczkach 20x20 mm z montażem ich do całego spodu konstrukcji wiaduktu przesta nr 1 wraz z wywinieniem ich na boki dźwigarów za pomocą wstrzeliwanych gwoździ. Montaż zabezpieczenia z siatek wykonać uniemożliwiając przedostanie się ptactwa między siatką a ustrój.	m2	448,00
X	X	ROBOTY POMOCNICZE	X	X
4	KALKULACJA WŁASNA	Koszty niezbędnych pomostów roboczych i urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót	ryczałt	1,00

Kierownik
Wydziału Technicznego


mgr inż. Agnieszka Tadek