

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. DANE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu nr:

55318 pn. „Przygotowanie infrastruktury dla symulatora”

w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

UŻYTKOWNIK:

21. Centralny Poligon Lotniczy,
ul. Nadarzyce 84A, 64-915 Nadarzyce

ADMINISTRATOR:

16. Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Główna 1, 78-513 Oleszno

ZARZĄDCA:

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań

II. OPIS OBIEKTU

1. STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie wyznaczonym pod lokalizację inwestycji znajdują się obecnie:

- budynek biurowo-sztabowy nr 8,
- budynek kontenerowy nr 58 – do rozbiórki,
- dojazdy do budynków o nawierzchni asfaltowej,
- chodnik-dojście do budynku,
- zieleń – wysoka, drzewa i krzewy,
- teren przeznaczony pod budowę jest płaski, częściowo utwardzony,
- na terenie kompleksu znajdują się drogi dojazdowe, wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej oraz drogi gruntowe – zapewniające dostęp do drogi publicznej.

III. ZAKRES PRAC

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- 1) rozbiórka budynku kontenerowego nr 58,
- 2) demontaż fragmentu drogowej nawierzchni betonowej,
- 3) demontaż chodnika przy budynku kontenerowym,

- 4) rozbiórka fundamentów wraz z podbudową,
- 5) rozbiórka nawierzchni – starej posadzki z płytek wraz z podbudową

2. Roboty budowlane/terenowe

- 1) dojazdy,
- 2) place postojowe,
- 3) plac postojowy wraz z dojazdami (JGZ),
- 4) nasyp wraz z placem postojowym i dojazdami (JOP),
- 5) trafostacja,
- 6) agregat prądotwórczy,
- 7) utwardzenie nawierzchni przy agregacie i trafostacji,
- 8) ogrodzenie centralnego założenia (terenu posadowienia JOP, JGZ, JZW, bud. nr 8, trafostacji i agregatu), 2 bramy wjazdowe, furtka,
- 9) ogrodzenie stanowiska (JOP) – na nasypie, bramy wjazdowe 2-szt.,
- 10) ogrodzenie agregatu i trafostacji z furtką,
- 11) ukształtowanie (niwelacja) terenu pod trawniki,
- 12) ukształtowanie zaoranego pasa terenu wokół głównego ogrodzenia (ujęto w PT-roboty drogowe),
- 13) urządzenie trawników (ujęto w PT-roboty drogowe),
- 14) sieci energetyczne, oświetlenia terenu oraz kanalizacja teletechniczna,
- 15) remont pomieszczenia nr 104 w budynku nr 8 - przystosowanie pomieszczenia do wymagań serwerowni,
- 16) usunięcie drzew zgodnie z posiadaną decyzją.

Dokładny zakres, rodzaj i wielkość robót został określony w dokumentacji projektowej.

Dokumentację niejawną o klauzuli ZASTRZEŻONE stanowi:

1. Projekt Wykonawczy – Telekomunikacja;
2. Projekt Wykonawczy – Systemy teletechniczne – SKD oraz TSN
3. Projekt Techniczny – Instalacje elektryczne zewnętrzne
4. Projekt Zagospodarowania Terenu;

Pozostałą część stanowi dokumentacja jawna.

Dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE, będzie udostępniona Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, po wcześniejszym podpisaniu i przesłaniu Zobowiązania Wykonawcy do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnej wraz z załącznikami, które to Zamawiający załączy do SWZ.

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY Z ZAKRESU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wykonawca robót budowlanych, winien spełniać wymogi zawarte w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.)

1. Wymagania dotyczące postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych na etapie:

a) Procedury przetargowej:

- Wykonawca robót musi spełniać wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.
- Pracownicy – Wykonawcy mający mieć dostęp do dokumentacji niejawnej muszą posiadać upoważnienie KJO do klauzuli „ZASTRZEŻONE” i zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu OIN.
- Wizja lokalna może nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego zawierający dane osób uczestniczących w wizji tj.: imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego.

b) Realizacji zamierzenia:

- Wykonawca robót musi spełniać wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.
- Pracownicy – Wykonawcy mający mieć dostęp do dokumentacji niejawnej muszą posiadać upoważnienie KJO do klauzuli „ZASTRZEŻONE” i zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu OIN.

V. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:

1. Prowadzenie dziennika budowy.
2. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Bieżącej obsługi geodezyjnej. Sporządzenia operatu technicznego z inwentaryzacji powykonawczej zadania wykonanej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2– „Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych”.
4. Zabezpieczenia i wyгородzenia terenu aktualnie wykonywanych robót z materiałów własnych.
5. Segregacji i utylizacji odpadów powstających na etapie wykonywania robót.
6. Utrzymania szczególnej czystości nawierzchni wyjazdowych z terenu budowy.
7. Przygotowania i wystawienia dowodów urządzeń zamontowanych na obiekcie.
8. Wykonawca przy rozliczeniu faktur za częściową realizację robót i odbioru urządzeń będących środkami trwałymi lub pierwszym wyposażeniem, załączy dodatkowo „Kartę urządzenia/pierwszego wyposażenia” – wzór w załączniku nr 3.
9. Przeszkolenia przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń i systemów w stopniu wystarczającym do prawidłowej ich eksploatacji.
10. Udostępnienia Użytkownikowi wszystkich dokumentów i informacji dla zamontowanych urządzeń.

11. Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 21.04.2006 r., skróconej instrukcji przeciwpożarowej dla budynku, instrukcji obsługi systemu ppoż., przeszkolenie użytkownika oraz przeprowadzenie rozruchu systemów ppoż., wystawienie certyfikatu dla zamontowanych systemów ppoż.
12. Opracowania planu rozmieszczenia urządzeń ppoż. oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych ich oznakowania w obiekcie oraz sporządzenia zestawienia ilości sprzętu i oznaczeń z ich parametrami.
13. Wystąpienia zgodnie z upoważnieniem Inwestora o objęcie dozorem technicznym urządzeń i dostarczenie kompletu dokumentacji dozorowej.
14. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
 - a. Sporządzenie 2 kpl. dokumentacji powykonawczej w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt wykonawczy. Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć operat pomiarowy z geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej, uzgodnionej w wojskowym ośrodku geodezji (WZI Poznań), komplet atestów i certyfikatów na wbudowane urządzenia i materiały. Wykonawca dokona trwałego zszycia 1-ego kompletu dokumentacji powykonawczej w formie elaboratu – wzór okładki wraz z wyciągiem z Wytycznych Szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w sprawie zasad sporządzania elaboratu rozliczeniowego zadań inwestycyjnych i remontowych (dostarcza Inwestor), każda teczka oprócz zawartości musi zawierać spis treści z numeracją stron i teczek);
 - b. Sporządzenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumentów zgodnie ze wzorem załączników umieszczonych w „Wytycznych w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji (użytkowania) inwestycji resortu obrony narodowej w zakresie budownictwa”.WW. dokumenty muszą zostać uzgodnione, sprawdzone i potwierdzone podpisami przez przedstawicieli: Administratora, Zamawiającego i Wykonawcy.
15. Przeprowadzenie rozruchu obiektu przy udziale dostawcy urządzeń.
16. Zgłoszenie zakończenia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na podstawie pisemnego upoważnienia od Zamawiającego.
17. Wykonawca winien posiadać na terenie budowy komputer i drukarkę w celu sporządzania protokołów i notatek z rady budowy oraz niezbędne zaplecze biurowe.
18. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kontener sanitarny dla personelu budowy, który będzie można zasilić w wodę z terenu kompleksu (na zasadach określonych w §9 Umowy). Wywóz nieczystości po stronie Wykonawcy.
19. Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić cały obiekt do należytego porządku.
20. Wszystkie materiały z rozbiórki podlegać będą komisyjnej weryfikacji i rozliczeniu przez Wykonawcę oraz dostarczeniu do wskazanego przez Administratora 16. WOG miejsca przy ul. Kościuszki 24 w m. Wałcz (czasowo mogą być składowane w rejonie posiadanego placu budowy) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami wojskowymi i ochrony środowiska. Drewno z wycinki podlegać będzie składowaniu w stosy równomierne przy bud. nr 32 w rejonie 21. CPL.

21. Wykonawca jest zobowiązany zamontować na terenie obiektu w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem i Zamawiającym tablicę informacyjną o wymiarach 80x60 cm zawierającą wygrawerowane informacje o Inwestorze zadania, Wykonawcy robót, okresie realizacji zadania. Tablica winna być wykonana z blachy nierdzewnej gr. 3 mm lub granitu gr. 2-3 cm. Projekt tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
22. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e-mail: wzi.wb@ron.mil.pl minimum 5 przedbudowlanych zdjęć w formacie jpg. po przekazaniu terenu budowy, przed rozpoczęciem realizacji robót. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie minimum 1 280 x 1 024 pikseli, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Zdjęcia muszą przedstawiać nienaruszony teren budowy przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności budowlanych. Zdjęciom ma towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca i dat wykonanych zdjęć.
23. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e-mail: wzi.wb@ron.mil.pl minimum 5 zdjęć z budowy w formacie jpg. co miesiąc. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie 1 280 x 1 024 pikseli. Zdjęciom będzie towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsc i dat wykonanych zdjęć, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Miejsca wykonania zdjęć należy koordynować i uzgadniać z Zamawiającym. Zdjęcia należy przedłożyć do godziny 12:00 w każdy ostatni czwartek miesiąca przez czas trwania umowy.
24. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego materiał promocyjny składający się z:
 - 1) dwóch egzemplarzy „kolaż” (fotoobraz) zdjęć oprawionych w ramkę aluminiową o wymiarach 60cm x 90cm. Fotoobraz powinien pokazywać historię realizacji inwestycji;
 - 2) prezentację multimedialną (PowerPoint) zawierającą krótki opis inwestycji oraz ok. 20 zdjęć z przebiegu inwestycji.
25. Dokumentacja fotograficzna może być użytkowana jedynie na potrzeby własne i Zamawiającego. Zabrania się udostępniania dokumentacji osobom trzecim.

Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

1. Opracowanie na podstawie przekazanych projektów wykonawczych i uzyskanych w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnień – tabeli elementów ryczałtowych (stanowiącej załącznik do formularza ofertowego), która stanowić będzie integralną część Umowy.
2. Przedstawienie 2 egz. kosztorysów uproszczonych (na 7 dni przed podpisaniem umowy - do weryfikacji w zakresie zgodności z TER i akceptacji przez Zamawiającego). Kosztorysy należy wykonać z podziałem na grupy robót, branże wraz z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz parametrów wskaźników cenotwórczych. Zaakceptowane kosztorysy stanowić będą integralną część Umowy.

Na etapie składania oferty będzie możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. Wizja lokalna może nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace wymagane do realizacji zadania zgodnie z powyższym opisem, dokumentacją projektową, przedmiarami robót i wizją lokalną na obiekcie.

Zamawiający informuje, iż udostępnione przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy. Podstawę wykonania wyceny kosztu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa.

Rozliczenie robót – ryczałtowe.

Wszystkie roboty budowlane/branżowe należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

VI. ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z:

- 1) Decyzją nr 5/2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 31.03.2025 r. wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego;
- 2) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 28/Z/25 z dnia 23.07.2025 r. dotyczącą zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
- 3) Decyzją Burmistrza Gminy Jastrowie nr 6/2025 z 24.03.2025 r. na usunięcie drzew zmienioną Decyzją z 20.01.2026 r.;
- 4) Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp z o.o. nr 54532/2024/OD5/RR9 z 09.12.2024 r.
- 5) Innymi dokumentami formalno – prawnymi oraz w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową;
- 6) Podczas realizacji zadania należy stosować się do obowiązujących przepisów:
 - Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami (Dz. U. 2025 poz. 418),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz ze zmianami (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021.1213).
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),
 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2023.756 t.j.),
 - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2142),
 - „Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 262),
 - Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoż. 3/2014,
 - Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia do ochrony obiektów,
 - ZARZĄDZENIE NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych, z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR 25/MON, ZARZĄDZENIE NR 14/MON, ZARZĄDZENIE Nr 4/MON.
 - Oraz inne nie wymienione.
- 7) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
- 8) Wszystkie wyroby użyte do realizacji tego projektu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak "CE", deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub PN.
- 9) Realizację robót prowadzić:
- zgodnie z przekazaną dokumentacją,
 - w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,
 - z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
 - z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.,
 - zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń,
- 10) W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je zgłosić Inwestorowi, który podejmie kroki celem wyjaśnień. Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora i Projektanta nie może wprowadzać zmian.

- 11) Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne należy zweryfikować na budowie. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować, jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2022.1510), o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do urządzeń, które przewidziano w dokumentacji projektowej.

VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI/INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY REALIZACJI ZADANIA

- 1) Wykonawca musi uwzględnić, że kompleks wojskowy w Nadarzycach jest terenem zamkniętym. Wejście i poruszanie się po jego terenie wymaga każdorazowo uzyskania przepustki a praca może odbywać się w godzinach 7:00-15:00. W przypadku zamiaru realizacji robót po godzinie 15:00 należy uzyskać zgodę Komendanta 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (21. CPL). Szczegółowe zasady dostępu i poruszania się po terenie kompleksu określi Komendant Ochrony 21. CPL podczas przekazania terenu budowy. Wykonawca musi się dostosować do wytycznych określonych w trakcie procedury przekazania terenu budowy.
- 2) W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą prace ziemne wykonywać ręcznie.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasilania remontowanych obiektów ze źródeł zastępczych w sytuacjach przerw w zasilaniu wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych.
- 4) Wykonawca przed przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej opracuje i uzgodni z ENEA Operator Instrukcję Współpracy Eksploatacyjno – Ruchową.
- 5) Wykonawca w okresie gwarancji odpowiadać będzie za wymagany stopień skompensowania mocy biernej opisany w warunkach przyłączenia. W przypadku przekroczenia współczynnika mocy odpowiadającej $\text{tg}\phi \leq 0,4$ Wykonawca dokona korekty w urządzeniu kompensacyjnym.
- 6) Wprowadzenie na teren budowy pod realizację przedmiotowego zadania, odbędzie się po podpisaniu umowy, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy;
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę minimum 3 pracowników budowlanych, 1 monter instalacji elektrycznych, 1 monter instalacji teletechnicznych (zatrudnionych zgodnie z zapisem §3 ust. 7 wzoru umowy);

- 8) Wykonawca, jako wytwórca odpadów wytworzonych podczas prowadzonych robót ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie;
- 9) Dowodem przejęcia, transportu i unieszkodliwienia odpadu będzie karta przekazania odpadu wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – opracowana przez przedstawiciela Wykonawcy;
- 10) Wbudowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213).
- 11) Wejście obcokrajowców na teren Jednostki Wojskowej wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego przez SKW zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177). W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców do realizacji zamówienia.

Załączniki 3 na 6 str.

Załącznik nr 1 – Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych – dokumenty Jawne – na 6 str.

Załącznik nr 2 – Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych – dokumenty NIEJAWNE – na 6 str.

Załącznik nr 3 – Karta urządzenia – na 2 str.

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof JAKRZEWSKI

Henryk STEFAŃSKI

Marian WOJTYSIAK