

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
45000000-7	Roboty budowlane
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI:	63-740 Kobylin Al. Powstańców Wlkp. 54
NAZWA INWESTORA:	Urząd Miasta i Gminy w Kobylinie
ADRES INWESTORA:	Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin
DATA OPRACOWANIA:	marzec 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M	0% materiały wykonawcy	
Koszty pośrednie [Kp]	00% (R+S)	
Zysk [Z]	00% (R+S+Kp(R+S))	
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))	
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:		0,00 zł
PODATEK VAT:		(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:		0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Tabela elementów scalonych	3
Kosztorys ofertowy	5
1. INSTALACJA GAZU I C.O.	5
2. PRZYŁĄCZE GAZU NR 2	5
3. LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 2	6
4. Roboty pomocnicze - Lokal nr 3	7
5. Instalacja gazu - Lokal nr 4	7
6. Roboty pomocnicze - Lokal nr 4	8
7. Instalacja gazu - Lokal nr 6	8
8. Roboty pomocnicze - Lokal nr 6	8
9. Instalacja gazu - Lokal nr 7	8
10. Roboty pomocnicze - Lokal nr 7	9
11. Instalacja gazu - Lokal nr 9	9
12. Roboty pomocnicze - Lokal nr 9	9
13. Instalacja gazu - Lokal nr 10	10
14. Roboty pomocnicze - Lokal nr 10	10
15. Instalacja gazu - Lokal nr 14	10
16. Roboty pomocnicze - Lokal nr 14	10
17. PRZYŁĄCZE GAZU NR 3	11
Zestawienie robocizny	17
Zestawienie materiałów	17
Zestawienie sprzętu	22

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	INSTALACJA GAZU I C.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	PRZYŁĄCZE GAZU NR 1 - LOKAL NR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	Instalacja gazu - Lokal nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	Roboty pomocnicze - Lokal nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	PRZYŁĄCZE GAZU NR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Pion gazowy klatka nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Roboty pomocnicze - klatka nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1	Instalacja gazu - Lokal nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Roboty pomocnicze - Lokal nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Instalacja gazu - Lokal nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Roboty pomocnicze - Lokal nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Instalacja gazu - Lokal nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Roboty pomocnicze - Lokal nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Instalacja gazu - Lokal nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Roboty pomocnicze - Lokal nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Instalacja gazu - Lokal nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Roboty pomocnicze - Lokal nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Instalacja gazu - Lokal nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Roboty pomocnicze - Lokal nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Instalacja gazu - Lokal nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Roboty pomocnicze - Lokal nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Instalacja gazu - Lokal nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Roboty pomocnicze - Lokal nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	PRZYŁĄCZE GAZU NR 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.1	Pion gazowy klatka nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.2	Roboty pomocnicze - klatka nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3	LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.1	Instalacja gazu - Lokal nr 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.2	Roboty pomocnicze - Lokal nr 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
17.3.3	Instalacja gazu - Lokal nr 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.4	Roboty pomocnicze - Lokal nr 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.5	Instalacja gazu - Lokal nr 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.6	Roboty pomocnicze - Lokal nr 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.7	Instalacja gazu - Lokal nr 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.8	Roboty pomocnicze - Lokal nr 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.9	Instalacja gazu - Lokal nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.10	Roboty pomocnicze - Lokal nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.11	Instalacja gazu - Lokal nr 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.3.12	Roboty pomocnicze - Lokal nr 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym						
1		INSTALACJA GAZU I C.O.				
1.1		PRZYŁĄCZE GAZU NR 1 - LOKAL NR 2				
1.1.1	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 2				
d.1.1.1	1 KNR-W 2-15 0310-02 analogia	Montaż reduktora ciśnienia o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1	2 KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1	3 KNR-W 2-15 0309-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm we wnękach	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1	4 KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,500	0,00	0,00
d.1.1.1	5 KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	13,500	0,00	0,00
d.1.1.1	6 KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,500	0,00	0,00
d.1.1.1	7 KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1	8 KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1	9 KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.1	10 KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 2						0,00
1.1.2	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 2				
d.1.1.2	11 KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.2	12 KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000	0,00	0,00
d.1.1.2	13 KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1.1.2	14 KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
d.1.1.2	15 KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
d.1.1.2	16 KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6,000	0,00	0,00
d.1.1.2	17 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 2						0,00
Razem dział: PRZYŁĄCZE GAZU NR 1 - LOKAL NR 2						0,00
Razem dział: INSTALACJA GAZU I C.O.						0,00
2		PRZYŁĄCZE GAZU NR 2				
2.1	45333000-0	Pion gazowy klatka nr 2				
d.2.1	18 KNR-W 2-15 0310-02 analogia	Montaż reduktora ciśnienia o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.2.1	19 KNR-W 2-15 0312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
d.2.1	20 KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20,000	0,00	0,00
d.2.1	21 KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9,500	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
22 d.2.1	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000	0,00	0,00
23 d.2.1	KNR-W 2-15 0309-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm we wnękach	kpl.	8,000	0,00	0,00
24 d.2.1	KNR 4-02 0505-02 analogia	Wstawienie króćca z gwintem z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.	8,000	0,00	0,00
25 d.2.1	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	8,000	0,00	0,00
26 d.2.1	KNR 4-02 0505-03	Wstawienie kolan hamburskich z rur stalowych o śr. 40 mm	szt.	9,000	0,00	0,00
27 d.2.1	KNR 4-02 0505-02	Wstawienie kolan hamburskich z rur stalowych o śr. 32 mm	szt.	9,000	0,00	0,00
28 d.2.1	KNR 4-02 0505-02	Wstawienie kolan hamburskich z rur stalowych o śr. 25 mm	szt.	12,000	0,00	0,00
29 d.2.1	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m	1,000	0,00	0,00
30 d.2.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	5,800	0,00	0,00
31 d.2.1	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	5,800	0,00	0,00
32 d.2.1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m	39,500	0,00	0,00
33 d.2.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze naścienne o wym. 600x1400x250 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
34 d.2.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze naścienne o wym. 1200x800x250 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
35 d.2.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze naścienne o wym. 600x600x250 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Pion gazowy klatka nr 2						0,00
2.2	Roboty pomocnicze - klatka nr 2					
36 d.2.2	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
37 d.2.2	KNR 4-01 0208-04 analogia	Przebicie otworów w stropach o grubości do 40 cm	szt.	2,000	0,00	0,00
38 d.2.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	1,000	0,00	0,00
39 d.2.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	2,000	0,00	0,00
40 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,000	0,00	0,00
41 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - klatka nr 2						0,00
Razem dział: PRZYŁĄCZE GAZU NR 2						0,00
3	LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 2					
3.1	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 1				
42 d.3.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9,500	0,00	0,00
43 d.3.1	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,500	0,00	0,00
44 d.3.1	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
45 d.3.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
46 d.3.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
47 d.3.1	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 1						0,00
3.2	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 1				
48 d.3.2	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
49 d.3.2	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	5,000	0,00	0,00
50 d.3.2	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
51 d.3.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	7,000	0,00	0,00
52 d.3.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	1,000	0,00	0,00
53 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,000	0,00	0,00
54 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 1						0,00
3.3	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 3				
55 d.3.3	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9,500	0,00	0,00
56 d.3.3	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4,000	0,00	0,00
57 d.3.3	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
58 d.3.3	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
59 d.3.3	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
60 d.3.3	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 3						0,00
Razem dział: LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 2						0,00
4	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 3				
61 d.4	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3,000	0,00	0,00
62 d.4	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
63 d.4	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
64 d.4	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
65 d.4	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,000	0,00	0,00
66 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 3						0,00
5	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 4				
67 d.5	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,000	0,00	0,00
68 d.5	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,000	0,00	0,00
69 d.5	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
70 d.5	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
71 d.5	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
72 d.5	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 4						0,00
6	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 4				
73 d.6	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
74 d.6	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
75 d.6	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
76 d.6	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
77 d.6	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,000	0,00	0,00
78 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 4						0,00
7	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 6				
79 d.7	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,500	0,00	0,00
80 d.7	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,500	0,00	0,00
81 d.7	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
82 d.7	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
83 d.7	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
84 d.7	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 6						0,00
8	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 6				
85 d.8	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
86 d.8	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000	0,00	0,00
87 d.8	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
88 d.8	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
89 d.8	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	5,000	0,00	0,00
90 d.8	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,000	0,00	0,00
91 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 6						0,00
9	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 7				
92 d.9	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000	0,00	0,00
93 d.9	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,500	0,00	0,00
94 d.9	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
95 d.9	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
96 d.9	KNR INSTAL 0203-01	Podjęście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
97 d.9	KNR INSTAL 0203-03	Podjęście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 7						0,00
10	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 7				
98 d.10	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
99 d.10	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
100 d.10	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
101 d.10	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	4,000	0,00	0,00
102 d.10	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	1,000	0,00	0,00
103 d.10	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,000	0,00	0,00
104 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 7						0,00
11	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 9				
105 d.11	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	17,000	0,00	0,00
106 d.11	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,500	0,00	0,00
107 d.11	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
108 d.11	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
109 d.11	KNR INSTAL 0203-01	Podjęście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
110 d.11	KNR INSTAL 0203-03	Podjęście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 9						0,00
12	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 9				
111 d.12	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
112 d.12	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
113 d.12	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
114 d.12	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
115 d.12	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
116 d.12	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
117 d.12	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,000	0,00	0,00
118 d.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 9						0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kosztorzys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
13	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 10				
119 d.13	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	26,000	0,00	0,00
120 d.13	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,000	0,00	0,00
121 d.13	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
122 d.13	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
123 d.13	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
124 d.13	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 10						0,00
14	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 10				
125 d.14	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3,000	0,00	0,00
126 d.14	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
127 d.14	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
128 d.14	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
129 d.14	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
130 d.14	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	5,000	0,00	0,00
131 d.14	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	8,000	0,00	0,00
132 d.14	KNR 2-17 0147-01 analogia	Kominek wywiewny na zewnątrz budynku (w kształcie T z daszkiem) ze stali kwasoodpornej ocieplony fi 150 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 10						0,00
15	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 14				
133 d.15	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	11,000	0,00	0,00
134 d.15	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4,000	0,00	0,00
135 d.15	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
136 d.15	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
137 d.15	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
138 d.15	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 14						0,00
16	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 14				
139 d.16	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
140 d.16	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3,000	0,00	0,00
141 d.16	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
142 d.16	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
143 d.16	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
144 d.16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 14						0,00
17		PRZYŁĄCZE GAZU NR 3				
17.1	45333000-0	Pion gazowy klatka nr 3				
145 d.17.1	KNR-W 2-15 0310-02 analogia	Montaż reduktora ciśnienia o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
146 d.17.1	KNR-W 2-15 0312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
147 d.17.1	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,500	0,00	0,00
148 d.17.1	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,000	0,00	0,00
149 d.17.1	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9,000	0,00	0,00
150 d.17.1	KNR-W 2-15 0309-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm we wnękach	kpl.	6,000	0,00	0,00
151 d.17.1	KNR 4-02 0505-02 analogia	Wstawienie króćca z gwintem z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.	6,000	0,00	0,00
152 d.17.1	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	6,000	0,00	0,00
153 d.17.1	KNR 4-02 0505-03	Wstawienie kolan hamburskich z rur stalowych o śr. 40 mm	szt.	6,000	0,00	0,00
154 d.17.1	KNR 4-02 0505-02	Wstawienie kolan hamburskich z rur stalowych o śr. 32 mm	szt.	7,000	0,00	0,00
155 d.17.1	KNR 4-02 0505-02	Wstawienie kolan hamburskich z rur stalowych o śr. 25 mm	szt.	9,000	0,00	0,00
156 d.17.1	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m	1,000	0,00	0,00
157 d.17.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	4,950	0,00	0,00
158 d.17.1	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	4,950	0,00	0,00
159 d.17.1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m	25,500	0,00	0,00
160 d.17.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze naścienne o wym. 900x900x250 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
161 d.17.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze naścienne o wym. 600x800x250 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Pion gazowy klatka nr 3						0,00
17.2		Roboty pomocnicze - klatka nr 3				
162 d.17.2	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
163 d.17.2	KNR 4-01 0208-04 analogia	Przebiecie otworów w stropach o grubości do 40 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
164 d.17.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
165 d.17.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
166 d.17.2	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - klatka nr 3						0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17.3		LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 3				
17.3.1	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 8				
167 d.17.3. 1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20,000	0,00	0,00
168 d.17.3. 1	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,500	0,00	0,00
169 d.17.3. 1	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
170 d.17.3. 1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
171 d.17.3. 1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
172 d.17.3. 1	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 8						0,00
17.3.2	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 8				
173 d.17.3. 2	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
174 d.17.3. 2	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
175 d.17.3. 2	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
176 d.17.3. 2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
177 d.17.3. 2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
178 d.17.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,000	0,00	0,00
179 d.17.3. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
180 d.17.3. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	7,500	0,00	0,00
181 d.17.3. 2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,000	0,00	0,00
182 d.17.3. 2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (80)	szt.	1,000	0,00	0,00
183 d.17.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15,000	0,00	0,00
184 d.17.3. 2	KNR 2-17 0147-01 analogia	Kominek wywiewny na zewnątrz budynku (w kształcie T z daszkiem) ze stali kwasoodpornej ocieplony fi 150 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 8						0,00
17.3.3	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 11				
185 d.17.3. 3	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
186 d.17.3. 3	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,500	0,00	0,00
187 d.17.3. 3	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
188 d.17.3. 3	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
189 d.17.3. 3	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
190 d.17.3. 3	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 11						0,00
17.3.4	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 11				
191 d.17.3. 4	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
192 d.17.3. 4	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000	0,00	0,00
193 d.17.3. 4	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
194 d.17.3. 4	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	5,000	0,00	0,00
195 d.17.3. 4	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	1,000	0,00	0,00
196 d.17.3. 4	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,000	0,00	0,00
197 d.17.3. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 11						0,00
17.3.5	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 12				
198 d.17.3. 5	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,500	0,00	0,00
199 d.17.3. 5	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,000	0,00	0,00
200 d.17.3. 5	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
201 d.17.3. 5	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
202 d.17.3. 5	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
203 d.17.3. 5	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 12						0,00
17.3.6	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 12				
204 d.17.3. 6	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
205 d.17.3. 6	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
206 d.17.3. 6	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
207 d.17.3. 6	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
208 d.17.3. 6	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	4,000	0,00	0,00
209 d.17.3. 6	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
210 d.17.3. 6	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,000	0,00	0,00
211 d.17.3. 6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 12						0,00
17.3.7	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 13				
212 d.17.3. 7	KNR 2-17 0147-01 analogia	Kominiek wywiewny na zewnątrz budynku (w kształcie T z daszkiem) ze stali kwasoodpornej ocieplony fi 150 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
213 d.17.3. 7	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14,500	0,00	0,00
214 d.17.3. 7	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4,000	0,00	0,00
215 d.17.3. 7	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
216 d.17.3. 7	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
217 d.17.3. 7	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
218 d.17.3. 7	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 13						0,00
17.3.8	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 13				
219 d.17.3. 8	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
220 d.17.3. 8	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
221 d.17.3. 8	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
222 d.17.3. 8	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
223 d.17.3. 8	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	3,000	0,00	0,00
224 d.17.3. 8	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
225 d.17.3. 8	KNR 2-17 0147-01 analogia	Kominiek wywiewny na zewnątrz budynku (w kształcie T z daszkiem) ze stali kwasoodpornej ocieplony fi 150 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 13						0,00
17.3.9	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 5				
226 d.17.3. 9	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	11,000	0,00	0,00
227 d.17.3. 9	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4,000	0,00	0,00
228 d.17.3. 9	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
229 d.17.3. 9	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
230 d.17.3. 9	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
231 d.17.3. 9	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 5						0,00
17.3.1 0	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 5				
232 d.17.3. 10	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
233 d.17.3. 10	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
234 d.17.3. 10	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
235 d.17.3. 10	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
236 d.17.3. 10	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,000	0,00	0,00
237 d.17.3. 10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 5						0,00
17.3.1 1	45333000-0	Instalacja gazu - Lokal nr 15				
238 d.17.3. 11	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12,000	0,00	0,00
239 d.17.3. 11	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,500	0,00	0,00
240 d.17.3. 11	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
241 d.17.3. 11	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1,000	0,00	0,00
242 d.17.3. 11	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
243 d.17.3. 11	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do pieca gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja gazu - Lokal nr 15						0,00
17.3.1 2	45000000-7	Roboty pomocnicze - Lokal nr 15				
244 d.17.3. 12	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00	0,00
245 d.17.3. 12	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000	0,00	0,00
246 d.17.3. 12	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
247 d.17.3. 12	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	1,000	0,00	0,00
248 d.17.3. 12	KNR 4-01 1204-02	Wyprawki malarskie - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,000	0,00	0,00
249 d.17.3. 12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 140x140 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty pomocnicze - Lokal nr 15						0,00
Razem dział: LOKALE MIESZKALNE - KLATKA NR 3						0,00
Razem dział: PRZYŁĄCZE GAZU NR 3						0,00

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	672,0672	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

L p .	Indeks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
1	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,1037	0,00	0,00	0,0000	0,1037			0,00	zł	0%	0%	
2	1800199	cegła budowlana pełna	szt	326,0000	0,00	0,00	0,0000	326,0000			0,00	zł	0%	0%	
3	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	163,7800	0,00	0,00	0,0000	163,7800			0,00	zł	0%	0%	
4	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0180	0,00	0,00	0,0000	0,0180			0,00	zł	0%	0%	
5	2600619	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,0054	0,00	0,00	0,0000	0,0054			0,00	zł	0%	0%	
6	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0081	0,00	0,00	0,0000	0,0081			0,00	zł	0%	0%	
7	6480499	dwuzłączki przejściowe z brązu	szt	15,0000	0,00	0,00	0,0000	15,0000			0,00	zł	0%	0%	
8	6480499	dwuzłączki przejściowe z brązu'	szt	15,0000	0,00	0,00	0,0000	15,0000			0,00	zł	0%	0%	
9	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm ³	4,1400	0,00	0,00	0,0000	4,1400			0,00	zł	0%	0%	
10	1511099	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0830	0,00	0,00	0,0000	0,0830			0,00	zł	0%	0%	
11	151102	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60% tiksotropowa	dm ³	2,0748	0,00	0,00	0,0000	2,0748			0,00	zł	0%	0%	
12	1514001	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,0940	0,00	0,00	0,0000	0,0940			0,00	zł	0%	0%	
13	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,9100	0,00	0,00	0,0000	0,9100			0,00	zł	0%	0%	

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zestawienie materiałów

L p .	Ind eks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zas. tow. any	Rabat maks. sym. any	Indeks u dostawcy
149	151179	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,8450	0,00	0,00	0,0000	0,8450			0,00	zł	0%	0%	
159	151089	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	24,0240	0,00	0,00	0,0000	24,0240			0,00	zł	0%	0%	
169	231079	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,7170	0,00	0,00	0,0000	0,7170			0,00	zł	0%	0%	
173	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,0147	0,00	0,00	0,0000	0,0147			0,00	zł	0%	0%	
180	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0600	0,00	0,00	0,0000	0,0600			0,00	zł	0%	0%	
19		kolana hamburskie czarne fi 25 mm	sz t	21,0000	0,00	0,00	0,0000	21,0000			0,00	zł	0%	0%	
20		kolano hamburskie	sz t	15,0000	0,00	0,00	0,0000	15,0000			0,00	zł	0%	0%	
21		kolano hamburskie czarne fi 32 mm	sz t	16,0000	0,00	0,00	0,0000	16,0000			0,00	zł	0%	0%	
229	680359	kołki do wstrzeliwania	sz t	30,4500	0,00	0,00	0,0000	30,4500			0,00	zł	0%	0%	
239	652089	Kominek wywiewny na zewnątrz budynku (w kształcie T) ze stali kwasoodpornej ocieplony fi 150 mm	sz t.	5,0000	0,00	0,00	0,0000	5,0000			0,00	zł	0%	0%	
249	634189	konsola pod gazomierz o średnicy przyłącza 25 mm	sz t.	29,0000	0,00	0,00	0,0000	29,0000			0,00	zł	0%	0%	
259	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	sz t	14,0000	0,00	0,00	0,0000	14,0000			0,00	zł	0%	0%	
26		króciec z gwintem fi 25 mm	sz t	14,0000	0,00	0,00	0,0000	14,0000			0,00	zł	0%	0%	
279	530999	kształtki miedziane o śr.zewn. 15 mm	sz t.	64,6000	0,00	0,00	0,0000	64,6000			0,00	zł	0%	0%	
289	530999	kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	sz t.	162,3500	0,00	0,00	0,0000	162,3500			0,00	zł	0%	0%	
299	132499	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	24,9750	0,00	0,00	0,0000	24,9750			0,00	zł	0%	0%	

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zestawienie materiałów

L p .	Indeks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
3099	132499	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	7,5750	0,00	0,00	0,0000	7,5750			0,00	zł	0%	0%	
31099	572009	kurki gazowe kulowe przelotowe o śr. 25 mm	szt	15,0000	0,00	0,00	0,0000	15,0000			0,00	zł	0%	0%	
32001	5720001	kurki gazowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,0200	0,00	0,00	0,0000	0,0200			0,00	zł	0%	0%	
33099	5720099	kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt	15,0000	0,00	0,00	0,0000	15,0000			0,00	zł	0%	0%	
34099	5720099	kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm	szt	15,0000	0,00	0,00	0,0000	15,0000			0,00	zł	0%	0%	
350999	5109999	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o średnicy przyłącza 25 mm	szt	165,0000	0,00	0,00	0,0000	165,0000			0,00	zł	0%	0%	
360903	5109903	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr. 15 mm	szt	0,0200	0,00	0,00	0,0000	0,0200			0,00	zł	0%	0%	
37099	1324699	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
38099	3920099	papier ścierny	ark	2,1645	0,00	0,00	0,0000	2,1645			0,00	zł	0%	0%	
39099	3920099	papier ścierny	m ²	0,0600	0,00	0,00	0,0000	0,0600			0,00	zł	0%	0%	
40808	1601808	piasek do betonów zwykłych	m ³	0,0270	0,00	0,00	0,0000	0,0270			0,00	zł	0%	0%	
41003	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,7460	0,00	0,00	0,0000	0,7460			0,00	zł	0%	0%	
42803	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	15,4500	0,00	0,00	0,0000	15,4500			0,00	zł	0%	0%	
43099	6342099	reduktor ciśnienia gazu o śr.nom. 25 mm - Zakład Gazowniczy	szt	3,0000	0,00	0,00	0,0000	3,0000			0,00	zł	0%	0%	
443099	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,4385	0,00	0,00	0,0000	0,4385			0,00	zł	0%	0%	

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zestawienie materiałów

L p .	Ind eks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zas. tow. any	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
45	5300999	rury miedziane o śr.zewn. 15 mm	m	70,7200	0,00	0,00	0,0000	70,7200			0,00	zł	0%	0%	
46	5300999	rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	m	198,6400	0,00	0,00	0,0000	198,6400			0,00	zł	0%	0%	
47	5040999	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 25 mm	m	21,3200	0,00	0,00	0,0000	21,3200			0,00	zł	0%	0%	
48	5040999	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 32 mm	m	18,0250	0,00	0,00	0,0000	18,0250			0,00	zł	0%	0%	
49	5040999	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 40 mm	m	29,3550	0,00	0,00	0,0000	29,3550			0,00	zł	0%	0%	
50	5030010	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	m	0,1000	0,00	0,00	0,0000	0,1000			0,00	zł	0%	0%	
51	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m2	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
52	5760799	szafki gazomierzowe z blachy stalowej 1200x800x250 mm	sz t.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
53	5760799	szafki gazomierzowe z blachy stalowej 600x1400x250 mm	sz t.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
54	5760799	szafki gazomierzowe z blachy stalowej 600x600x250 mm	sz t.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
55	5760799	szafki gazomierzowe z blachy stalowej 600x800x250 mm	sz t.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
56	5760799	szafki gazomierzowe z blachy stalowej 900x900x250 mm	sz t.	1,0000	0,00	0,00	0,0000	1,0000			0,00	zł	0%	0%	
57	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	27,1950	0,00	0,00	0,0000	27,1950			0,00	zł	0%	0%	
58	6601999	uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm	sz t	18,5800	0,00	0,00	0,0000	18,5800			0,00	zł	0%	0%	

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zestawienie materiałów

L p .	Indeks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zas. tow. any	Rabat maks. sym. any	Indeksu dostawcy
599	6601999	uchwyty do rur o śr.nom. 32 mm	szt	11,5500	0,00	0,00	0,0000	11,5500			0,00	zł	0%	0%	
600	6601999	uchwyty do rur o śr.nom. 40 mm	szt	18,5250	0,00	0,00	0,0000	18,5250			0,00	zł	0%	0%	
601	6601999	uchwyty do rur o średnicy przyłącza 25 mm	szt	30,0000	0,00	0,00	0,0000	30,0000			0,00	zł	0%	0%	
602	6609999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 15 mm	szt	60,5200	0,00	0,00	0,0000	60,5200			0,00	zł	0%	0%	
603	6609999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	szt	106,9600	0,00	0,00	0,0000	106,9600			0,00	zł	0%	0%	
604	6602099	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	30,0000	0,00	0,00	0,0000	30,0000			0,00	zł	0%	0%	
605	1720200	wapno suchogaszone	kg	75,2200	0,00	0,00	0,0000	75,2200			0,00	zł	0%	0%	
606	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,5205	0,00	0,00	0,0000	0,5205			0,00	zł	0%	0%	
607	3930000	woda	m ³	0,5255	0,00	0,00	0,0000	0,5255			0,00	zł	0%	0%	
608	5721099	zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 40 mm	szt.	2,0000	0,00	0,00	0,0000	2,0000			0,00	zł	0%	0%	
609	6480299	złączki przejściowe z brązu	szt	30,0000	0,00	0,00	0,0000	30,0000			0,00	zł	0%	0%	
700	6480299	złączki przejściowe z brązu 22	szt	30,0000	0,00	0,00	0,0000	30,0000			0,00	zł	0%	0%	
701	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,0480	0,00	0,00	0,0000	0,0480			0,00	zł	0%	0%	
702	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000							
RAZEM						0,00									

Słownie: zero i 0/100 zł

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,3500	0,00	0,00
2	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,0086	0,00	0,00
3	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,0086	0,00	0,00
4	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,6000	0,00	0,00
5	39000	środek transportowy	m-g	3,3282	0,00	0,00
6	39599	środek transportowy	m-g	0,2770	0,00	0,00
7	34000	wyciąg	m-g	0,3000	0,00	0,00
8	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3,0300	0,00	0,00
9	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	0,3300	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**