
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie poboczy drogi powiatowej – ul. Złotej w Podolszynie Nowym, na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do granicy Powiatu Pruszkowskiego, o długości ok. 1,0 km.

ADRES INWESTYCJI: ul. Złota w m. Podolszyn Nowy, gmina Lesznowola, powiat pruszkowski

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Arkadiusz Pydzik

DATA OPRACOWANIA: 22.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.01.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-31 0804-03 z.o.2.13. 9902-01 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm. Materiał do ponownego wbudowania	m2		
		0,75 * (1042 * 2 - 225,1)	m2	1 394,18	
				RAZEM	1 394,18
2 d.1	KSNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie na poboczach Krotność = 1,5	m2		
		poz.1	m2	1 394,18	
				RAZEM	1 394,18
3 d.1	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km. Transport materiału nienadającego się do ponownego wbudowania. Materiał do zutylizowania przez wykonawcę.	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	209,13	
				RAZEM	209,13
2	45233000-9	Pobocze utwardzone			
4 d.2	KNNR 6 0113-01 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Założono 80% materiału z odzysku 20% materiału nowego Krotność = 0,667	m2		
		poz.1 * 0,1	m2	139,42	
				RAZEM	139,42
5 d.2	KNNR 1 0608-02	Podsypka z kruszywa łamanego frakcji 0/4 mm o grubości 3 cm w gotowym wykopie	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	41,83	
				RAZEM	41,83
6 d.2	KNNR 6 0307-02	Ułożenie płyt YOMB 75x100x12,5 cm z zasypaniem otworów w płytach kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm i zagęszczeniem	m2		
		poz.1	m2	1 394,18	
				RAZEM	1 394,18
3		Roboty wykończeniowe			
7 d.3	TZKNBK II -44	Wyrównywanie i uporządkowanie przyległego terenu	m2		
		0,5 * (1042 * 2 - 225,1)	m2	929,45	
				RAZEM	929,45