

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		obw 1			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 361	m m	 361,000	
				RAZEM	361,000
2	KNR 2-01 d.1 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów oświetleniowych 3*1.5	m ³ m ³	 4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 2-01 d.1 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 361	m m	 361,000	
				RAZEM	361,000
4	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m 2*361	m m	 722,000	
				RAZEM	722,000
5	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 24	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 5-10 d.1 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur RPP 75 pod drogami 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 361-10	m m	 351,000	
				RAZEM	351,000
8	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 24+10	m m	 34,000	
				RAZEM	34,000
9	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 3*4	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR 5-10 d.1 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 3*10	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 3	odc. odc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar pomiar	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
19 d.1		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000