

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		obw 1			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 112+176	m m	288,000	
				RAZEM	288,000
2	KNR 2-01 d.1 0707-02	Wykopy ręczne o głębok. do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów oświetleniowych 3*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 2-01 d.1 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 112+176	m m	288,000	
				RAZEM	288,000
4	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m 2*288	m m	576,000	
				RAZEM	576,000
5	KNR 5-10 d.1 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur fi 110 pod drogami 11+12	m m	23,000	
				RAZEM	23,000
6	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 288-23	m m	265,000	
				RAZEM	265,000
7	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 23	m m	23,000	
				RAZEM	23,000
8	KNR 5-10 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 3*4	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR 5-10 d.1 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 3*8	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 5-10 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 5-10 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 3	odc. odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
17		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000