
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa
ADRES INWESTYCJI : (działka nr 218/3 218/5, 341/2, 347, 352/1, 353/1, obręb Turek D)
INWESTOR : Gmina Miejska Turek,
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Gromada
DATA OPRACOWANIA : 01.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	0.250	m	0.25	
				RAZEM	0.25
2		Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem prowadzonych prac	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Zabezpieczenie punktów i elementów geodezyjnych	szt		
d.1	analiza indywidualna	1.0	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studni teletechnicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6	KNR 2-31	Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gł. Od 4-8 cm z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m ²		
d.2	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	22.00	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
7	KNR 2-31	Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m ²		
d.2	0804-03 + KNR 2-31 0804-04	22.00	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
8	KNR 2-31	Rozbiórka kostki brukowej betonowej (chodniki) wraz z istniejącą konstrukcją z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m ²		
d.2	0807-01	124.0	m ²	124.00	
				RAZEM	124.00
9	KNR 2-31	Rozbiórka krawężnika wraz z ławą betonową z betonu z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m		
d.2	0813-01	49.00	m	49.00	
				RAZEM	49.00
10	KNR 2-31	Rozbiórka opornika i obrzeży wraz z ławą betonową z betonu z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m		
d.2	0814-03	85.0	m	85.00	
				RAZEM	85.00
3		USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU			
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek, równiarek -	m ²		
d.3	0126-01	1460.0	m ²	1460.00	
				RAZEM	1460.00
4		ROBOTY ZIEMNE			
12	KNR 2-01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (Wykopy związane korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni oraz zjazdów i elementów brukarskich) z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m ³		
d.4	0206-04	630.0	m ³	630.00	
				RAZEM	630.00
13	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II- z gruntów dowiezionych	m ³		
d.4	0235-01	360.0	m ³	360.00	
				RAZEM	360.00
14	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
d.4	0237-07	360.0	m ³	360.00	
				RAZEM	360.00
5		PODBUDOWA			
15	KNR 2-31	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.5	0103-04	2395.0	m ²	2395.00	
				RAZEM	2395.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	KNR 2-31 0109-03	Warstwa podbudowy z betonu klasy C3/4 gr. 15cm - jezdnia - pas postojowy 1885.0	m ² m ²	 1885.00	
				RAZEM	1885.00
17 d.5	KNR 2-31 0109-03	Warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 15cm - chodniki 510.0	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
18 d.5	KNR 2-31 0109-03	Warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 20cm - jezdnia, pas postojowy 1885.00	m ² m ²	 1885.00	
				RAZEM	1885.00
6		JEZDNIA			
19 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego o gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm - chodniki 510.00	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
20 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm - pas postojowy 345.0	m ² m ²	 345.00	
				RAZEM	345.00
21 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm - jezdnia 1540.0	m ² m ²	 1540.00	
				RAZEM	1540.00
7		ELEMENTY ULICZNE			
22 d.7	KNR 2-31 0403-01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm i krawężnika przejściowego na ławie betonowej z betonu C-12/15 302.0	m m	 302.00	
				RAZEM	302.00
23 d.7	KNR 2-31 0403-01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 209.0	m m	 209.00	
				RAZEM	209.00
24 d.7	KNR 2-31 0403-05	Ułożenie opornika betonowego 12x25x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,06m3/mb) 16.0	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
25 d.7	KNR 2-31 0407-04	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,04m3/mb) 252.0	m m	 252.00	
				RAZEM	252.00
26 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (302+209)*0.0545 16*0.0545 252*0.04	m ³ m ³ m ³	 27.85 0.87 10.08	
				RAZEM	38.80
8		POBOCZA DROGOWE			
27 d.8	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczeniem gruntu pod pobocza 115.00	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
28 d.8	KNR 2-01 0510-01	Profilowanie poboczy i terenów przeznaczonych pod zieleń - uzupełnienie humusem (gr. do 15cm) wraz z obsianiem nasionami traw 190.0	m ² m ²	 190.00	
				RAZEM	190.00
9		ELEMNTY OZNAKOWANIA I BRD			
29 d.9	KNR 2-31 0702-02	Tablica pamiątkowa o wymiarach 180x120cm wraz z montażem i aktualizacją danych 1.0	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.9	KNR 2-31 0702-02	Słupki fi 60,3mm do znaków pionowych 6.0	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
31 d.9	KNR 2-31 0703-01	Tarcze znaków pionowych mocowanych do słupków - folia odblaskowa 2 kat. 9.0	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
32 d.9	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe chemoutwardzalne nawierzchni P-10, P-19 48.0	m ² m ²	 48.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	48.00
33 d.9	KNR 2-31 0701-01	Odbojnica z rur stalowych średnicy fi 60,3mm	szt		
		7.0	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
34 d.10	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i plantowanie terenów wzdłuż drogi i chodnika	m ²		
		70.0	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
35 d.10	analiza indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11		INNE			
36 d.11	analiza indywidualna	Prace i nadzór - prowadzenie badań archeologicznymi	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00