

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Podatek VAT wyliczony wg wartości robót
Cena kosztorysowa
Słownie:

## Przedmiar robót 2

Roboty budowlane - Podniesienie posadzki - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W  
BUDYNKU L.O. IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE

Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	LO Czechowice Dziedzice ul. Marii Konopnickiej 9
Inwestor	Powiat Bielski - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. M. Konopnickiej nr 9 43-502 Czechowice Dziedzice
Biuro kosztorysowe	INWEST-BUD mgr inż. arch. Weronika Janczarek

---

Sprawdził Weronika Janczarek

Czechowice Dziedzice, 24 marca 2026 r.

**Spis treści**

1. Przedmiar robót \_\_\_\_\_ 3

Przedmiar				
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. nadproże</b>				
1	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	8
2	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	8
3	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,2
4	KNR 4-01 0206/03	Wykonanie poduszek z zaprawy niskokurczliwej	szt	2
5	KNNR 7 0904/02	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nadproza	t	0,161
6	KNNR 7 0209/06	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementów 100kg - nadproże z 4x HEB 120 skręcane	t	0,161
7	KNR 4-01 0207/03	Obetonowanie nadproży zaprawą niskokurczliwą	m	1,5
8	KNR 4-01 0326/02	Obmurowanie nadproży stalowych	m	1,5
9	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej	m2	1,76
10	KNR 4-01 0704/01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	1,76
11	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	1,76
12	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych	m2	2
13	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco,	m2	1,12
14	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	2,75
15	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,9
16	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnic	m3	0,9
17	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,9
18	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - odległość odwozu ustala wykonawca Dopłata 18x	m3	0,9
19	Kalkulacja indywidualna	Oплата za utylizację gruzu	m3	0,9
20	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków na ościeżach	m	5,9
21	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych	m2	3
<b>2. Drenaż, studnia</b>				
22	KNR-W 2-18 0523/01	Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 800mm	m	0,5
23	KNR-W 2-18 0523/04	Komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciażającym i włazem o średnicy 800mm	komin	1
24	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych - dostosowanie do nowej wysokości posadzki	szt	1
25	KSNR 11 0703/03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm	m	20,05
26	KNR 2-01 0610/07	Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru	m3	3,208
27	KNR-W 2-18 0421/01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk	szt	4
28	KNR 7-28 0204/07	Wkucie drenazu do studni	otwór	4
29	KNR 7-28 0203/10	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 cegły przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń	otwór	1
<b>3. Posadzka</b>				
30	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki lub tłucznia	m3	17,43
31	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10 gr 10cm	m3	4,15
32	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowa izolacja papą termozgrzewalną SBS gr min. 4,0mm z wywinieciem na ściany	m2	49,8

**Przedmiar**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	41,5
34	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Dopłata 3,5x	m2	41,5
35	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową d=3mm 15x15	m2	41,5
36	KNR 0-41 0106/02	Uszczelnienie masą dwuskładnikową dwuwarstwową gr. min. 3,5mm powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2	41,5
37	KNR 0-41 0107/05	Wykonanie wyoblen (faset)	mb	34,42
38	KNR 0-41 0105/01	Dostawa i montaż taśmy izolacyjnej - naroża	m	34,42
39	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych	m2	41,5
40	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	34,42