

WYMIANA OGRODZENIA ORAZ PIŁKOCHWYTÓW BOISK SPORTOWYCH ORLIK

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYMIANA OGRODZENIA ORAZ PIŁKOCHWYTÓW BOISK SPORTOWYCH ORLIK						
1			WYMIANA OGRODZENIA			
1 d.1			Demontaż ogrodzenia systemowego panelowego na słupkach stalowych wys 4m	m		
			62,2 * 2 + 19,3 * 2 + 30,2 * 2 + 33,3 + 3	m	259,700	
					RAZEM	259,700
2 d.1	KNR 2-01 0312-10		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
			107	dół.	107,000	
					RAZEM	107,000
3 d.1	KNR 2-02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	m3		
			4,28	m3	4,280	
					RAZEM	4,280
4 d.1	KNR 2-23 0401-03		Ogrodzenie boisk z ogrodzeń systemowych trulowych 2D drut pionowy 6 mm ,drut poziomy podwójny 8 mm na na słupkach z kształownika 40 mm x 80 mm x 4 mm w rozstawie 2,5 m i wysokości 4m kolor zielony RAL 6005	m		
			259,7	m	259,700	
					RAZEM	259,700
5 d.1	KNR 2-23 0402-03		Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia boisk ,systemowa wypełnienia z panelem 2D jak wyżej kolor zielony Ral 6005	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 2-23 0402-02		Brama o wym. 250 x 220 cm ogrodzenia boisk ,brama systemowa wypełniona panelem 2D jak wyżej kolor zielony RAL 6005	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KALKULACJA WŁASNA		Dostawa i montaż piłko chwyty z siatki miękkiej (doliczyć dodatkowo) przedłużenie słupków ogrodzenia do 6 m +wspornik dl.0,5 m -26 szt.	m2		
			362,40	m2	362,400	
					RAZEM	362,400
8 d.1	kalkulacja własna		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 180 cm x 120	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000