

## **Przedmiar robót**

### **Remont pomieszczeń budynku w RDLP w Radomiu wraz z malowaniem ogrodzenia zewnętrznego - etap II**

Lokalizacja: **ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom**

Inwestor: **Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom**

Data opracowania:  
**2025-10-10**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Paweł Łukawski, kosztorysant - projektant** .....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń budynku w RDLP w Radomiu wraz z malowaniem ogrodzenia zewnętrznego - etap II</b>		
1	Element	<b>Remont budynku</b>		
1.1	KNNRW 3/602/1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	60
1.2	ZKNR C 2/118/1	Gruntowanie podłoża		
		Wyczenie ilości robót:		
		87+1651+87+87+516+87+87	2 602,000000	
		RAZEM:	2 602,000000	2 602
1.3	KNNR 2/1401/5	Malowanie ścian i sufitów, 2-krotne		
		Wyczenie ilości robót:		
		87+1651+87+87+516+87+87	2 602,000000	
		RAZEM:	2 602,000000	2 602
1.4	KNNRW 3/1008/2	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych - schody i balustrady	m2	100
1.5	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża - szlifowanie schodów i balustrad	m2	100
1.6	KNR 924/101/3	Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia gładka schodów i balustrad	m2	100
1.7	KNRW 401/1210/10 (1)	Lakierowanie schodów i balustrad schodów	m2	100
2	Element	<b>Odnowienie ogrodzenia zewnętrznego</b>		
2.1	KNR 924/101/3	Ręczne oczyszczenie podłoża pod malowanie, stopień min. St2	m2	424
2.2	KNP 2/1313/1 (2)	Malowanie farbą podkładową, malowanie pędzlami	m2	424
2.3	KNP 2/1313/1 (2)	Malowanie farbą olejną, malowanie pędzlami pierwszy raz	m2	424
2.4	KNP 2/1313/1 (3)	Malowanie farbą olejną, malowanie pędzlami drugi raz	m2	424
3	Element	<b>Opracowanie dokumentacji powykonawczej</b>		
3.1	kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1