

Przedmiar

| | |
|---------------------------|---|
| Rodzaj robót (branża): | Budowlana |
| Inwestycja | Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku DPS - Etap II |
| Adres: | Kantego 4 32-300 Olkusz |
| Kody CPV: | |
| Inwestor: | Zarząd Powiatu Olkuskiego Mickiewicza 2 32-300 Olkusz |
| Sporządził: | mgr inż. Tomasz Barzycki |
| Sprawdził: | |
| Data opracowania: | 07.04.2026r. |

| Nr | Podstawa | Opis | Jedn | Ilość | Krotność | | |
|----------|-----------------------|--|------|---------|----------|--|--|
| | Kosztorys | Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu | | | | | |
| 2 | Element | KORYTARZ - CZĘŚĆ II | | | | | |
| 2.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów drzwiowych itp. folią malarską | m2 | 14,76 | 1 | | |
| 2.2 | KNRW 401/353/5 | Likwidacja drzwi z wiatrolapu do korytarza szt 1 | m2 | 3,029 | 1 | | |
| 2.3 | Kalkulacja własna | Przeniesienie drzwi wejściowych (automatycznych) - demonraż i montaż drzwi na nowym miejscu wraz z podłączeniem i uzupełnieniem obróbek tynkarskich | kpl | 1 | 1 | | |
| 2.4 | KNR 508/401/4 | Przygotowanie podłoża do zamontowania nagrzewnicy nad drzwiami wejściowymi - analogia | szt | 1 | 1 | | |
| 2.5 | KNR 508/403/11 | Dostarczenie i montaż nagrzewnicy z funkcją chłodzenia na gotowym podłożu z podłączeniem - analogia | szt | 1 | 1 | | |
| 2.6 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drzwi wewnętrznych (nie dotyczy ksero i portierni) | szt | 5 | 1 | | |
| 2.7 | KNRW 401/711/2 (2) | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2'm2 | m2 | 6,2 | 1 | | |
| 2.8 | KNR 401/349/2 | Poszeżenie otworu drzwiowego (nie dotyczy kseron i portierni) | m3 | 0,256 | 1 | | |
| 2.9 | KNR 401/708/6 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach | m | 25 | 1 | | |
| 2.10 | KNR 401/702/8 | Odbicie wyobleń tynków - analogia | m | 32,28 | 1 | | |
| 2.11 | KNR 401/708/5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III w miejscach skucia wyobleń - analogia | m | 32,28 | 1 | | |
| 2.12 | KNR 401/819/15 | Rozebranie mozaiki ściennej - analogia | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.13 | KNRW 401/713/3 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach po zerwaniu mozaiki | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.14 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, krętek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 2.15 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krętek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 2.16 | KNRW 202/1025/1 | Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt | 5 | 1 | | |
| 2.17 | KNRW 202/1022/1 | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe w ilości 5szt (nie dotyczy ksero i portierni) | m2 | 9,225 | 1 | | |
| 2.18 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzki - Zerwanie wykładziny podłogowej | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.19 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20'cm | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.20 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłoża betonowych po zerwaniu posadzki - analogia | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.21 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 43,999 | 1 | | |
| 2.22 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.23 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1'mm, | m2 | 43,911 | 3 | | |
| 2.24 | KNR 12/1118/3 | Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych podłogowych układanych na klej | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.25 | KNR 12/1120/4 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki | m | 45,62 | 1 | | |
| 2.26 | KNR 12/1120/6 | Cokoliki płytkowe z płytek | m | 45,62 | 1 | | |
| 2.27 | NNRNKB 202/2809/5 | Cokoliki z płytek, listwa wykańczająca, | m | 45,62 | 1 | | |
| 2.28 | KSNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające | m | 7,2 | 1 | | |
| 2.29 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.30 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | | |
| 2.31 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 16 | 1 | | |
| 2.32 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | | |
| 2.33 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 16 | 1 | | |
| 2.34 | TZKNBK 8/202/35 | Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrób. starej farby na ścianach (poz 63) | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.35 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.36 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3'mm) na płytach gipsowych | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.37 | NNRNKB 202/2014/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1'mm | m2 | 43,911 | 1 | | |
| 2.38 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.39 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5'm2, dodatek za pogrubienie o 1'mm | m2 | 129,415 | 3 | | |
| 2.40 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 43,62 | 1 | | |
| 2.41 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem przed wkonaniem powłok malarskich | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.42 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 129,415 | 1 | | |
| 2.43 | Kalkulacja własna | Montaż poręczy ściennych dla niepełnosprawnych ze stali kwasowej | m | 40,86 | 1 | | |
| 2.44 | Kalkulacja własna | Przyklejenie do ściany z przygotowaniem podłoża listew odbojowych o szerokości 160mm (w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem) | m | 40,86 | 1 | | |
| 2.45 | KNR 403/306/3 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16'A, ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowe podwójne | szt | 5 | 1 | | |
| 2.46 | KNR 403/307/8 | Wymiana przełącznika | szt | 2 | 1 | | |
| 2.47 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 2.48 | KNR 401/708/5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III w miejscach skucia wyobleń - analogia | m | 21,52 | 1 | | |
| 3 | Element | POMIESZCZENIE NR 5 - CZĘŚĆ III | | | | | |
| 3.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych itp. folią malarską | m2 | 18,2 | 1 | | |
| 3.2 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek pomiędzy pokojem DGA a administracją | m2 | 6,2 | 1 | | |
| 3.3 | KNR 401/303/4 | Uzupełnienie ścianek z otworami drzwiowymi | m2 | 7,518 | 1 | | |
| 3.4 | KNR 401/716/1 (2) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, | m2 | 15,036 | 1 | | |
| 3.5 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drzwi wewnętrznych | szt | 1 | 1 | | |
| 3.6 | KNR 401/349/2 | Poszeżenie otworu drzwiowego | m3 | 0,051 | 1 | | |
| 3.7 | KNRW 202/1022/1 | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe w ilości 5szt (nie dotyczy ksero i portierni) | m2 | 1,845 | 1 | | |
| 3.8 | KNR 401/702/8 | Odbicie wyobleń tynków - analogia | m | 21,52 | 1 | | |
| 3.9 | KNRW 401/713/3 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 96,814 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|-----|--------|---|--|--|
| 3.10 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 3.11 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 3.12 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z wykładziny podłogowej | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.13 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.14 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłoża betonowych po zerwaniu posadzki - analogia | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.15 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.16 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.17 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.18 | NNRNKB 202/1136/1 (1) | Posadzki z paneli podłogowych winylowych | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.19 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.20 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | | |
| 3.21 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 12 | 1 | | |
| 3.22 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | | |
| 3.23 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 12 | 1 | | |
| 3.24 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 96,814 | 1 | | |
| 3.25 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.26 | NNRNKB 202/2014/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.27 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku | m2 | 96,814 | 1 | | |
| 3.28 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, dodatek za pogrubienie o 1 mm | m2 | 96,814 | 3 | | |
| 3.29 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 39,44 | 1 | | |
| 3.30 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem przed wykonaniem powłok malarskich | m2 | 96,814 | 1 | | |
| 3.31 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 96,814 | 1 | | |
| 3.32 | KNR 403/306/3 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowe podwójne | szt | 20 | 1 | | |
| 3.33 | KNR 403/307/8 | Wymiana przełącznika | szt | 4 | 1 | | |
| 3.34 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 4 | Element | USUNIĘCIE ŁAZIENKI Z POKOJU DYREKTORA - CZĘŚĆ IV | | | | | |
| 4.1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.2 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianki działowej | m2 | 10,509 | 1 | | |
| 4.3 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | 4,917 | 1 | | |
| 4.4 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1 | 1 | | |
| 4.5 | KNR 402/114/1 | Demontaż podejścia dopływowego - analogia | m | 2,2 | 1 | | |
| 4.6 | KNR 402/233/5 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 32-40 mm | szt | 1 | 1 | | |
| 4.7 | KNR 402/233/8 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 110 mm | szt | 1 | 1 | | |
| 4.8 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1 | 1 | | |
| 4.9 | KNR 402/235/8 | Demontaż geberitu - analogia | kpl | 1 | 1 | | |
| 4.10 | KNR 401/716/1 (2) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.11 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.12 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, (grubość 3 mm) na tynku | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.13 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, dodatek za pogrubienie o 1 mm | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.15 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem przed wykonaniem powłok malarskich | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.16 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 14,751 | 1 | | |
| 4.17 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 5 | Element | POMIESZCZENIE SZWALNI - CZĘŚĆ V | | | | | |
| 5.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych itp. folią malarską | m2 | 12,2 | 1 | | |
| 5.2 | KNR 401/702/8 | Odbicie wyobeń tynków - analogia | m | 10,24 | 1 | | |
| 5.3 | KNR 401/708/5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III w miejscach skucia wyobeń - analogia | m | 10,24 | 1 | | |
| 5.4 | KNRW 401/713/3 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 45,695 | 1 | | |
| 5.5 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 5.6 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 5.7 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z wykładziny podłogowej - analogia | m2 | 18,957 | 1 | | |
| 5.8 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm | m2 | 18,957 | 1 | | |
| 5.9 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłoża betonowych po zerwaniu posadzki - analogia | m2 | 18,957 | 1 | | |
| 5.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 18,957 | 1 | | |
| 5.11 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 19,957 | 1 | | |
| 5.12 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm | m2 | 19,957 | 1 | | |
| 5.13 | NNRNKB 202/1136/1 (1) | Posadzki z paneli podłogowych winylowych | m2 | 19,957 | 1 | | |
| 5.14 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 19,957 | 1 | | |
| 5.15 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | | |
| 5.16 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 10 | 1 | | |
| 5.17 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | | |
| 5.18 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 10 | 1 | | |
| 5.19 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 45,517 | 1 | | |
| 5.20 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych | m2 | 19,957 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|-----|--------|---|--|--|
| 5.21 | NNRNKB 202/2014/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 19,957 | 1 | | |
| 5.22 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 45,517 | 1 | | |
| 5.23 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 45,517 | 3 | | |
| 5.24 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 19,957 | 1 | | |
| 5.25 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem przed wykonaniem powłok malarskich | m2 | 45,517 | 1 | | |
| 5.26 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 45,517 | 1 | | |
| 5.27 | Kalkulacja własna | Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych szklanych wraz z zabudową szklaną ze szkła bezpiecznego (3,55*2,57 z drzwiami) | kpl | 1 | 1 | | |
| 5.28 | KNR 403/306/3 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowe podwójne | szt | 5 | 1 | | |
| 5.29 | KNR 403/307/8 | Wymiana przełącznika | szt | 2 | 1 | | |
| 5.30 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 6 | Element | POMIESZCZENIE NR 13 - CZĘŚĆ VI | | | | | |
| 6.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych itp. folią malarską | m2 | 14,2 | 1 | | |
| 6.2 | KNR 401/702/8 | Odbicie wyobleń tynków - analogia | m | 10,28 | 1 | | |
| 6.3 | KNR 401/708/5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III w miejscach skucia wyobleń - analogia | m | 10,28 | 1 | | |
| 6.4 | KNRW 401/713/3 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 45,695 | 1 | | |
| 6.5 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 6.6 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 6.7 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z wykładzin podłogowych - analogia | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.8 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20·cm | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.9 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłóży betonowych po zerwaniu posadzki - analogia | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.11 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.12 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm, | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.13 | NNRNKB 202/1136/1 (1) | Posadzki z paneli podłogowych winylowych | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.14 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.15 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | | |
| 6.16 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 10 | 1 | | |
| 6.17 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | | |
| 6.18 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 10 | 1 | | |
| 6.19 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 44,975 | 1 | | |
| 6.20 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.21 | NNRNKB 202/2014/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.22 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 44,975 | 1 | | |
| 6.23 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 44,975 | 3 | | |
| 6.24 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,11 | 1 | | |
| 6.25 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem przed wykonaniem powłok malarskich | m2 | 44,975 | 1 | | |
| 6.26 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 44,975 | 1 | | |
| 6.27 | KNR 403/306/3 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowe podwójne | szt | 5 | 1 | | |
| 6.28 | KNR 403/307/8 | Wymiana przełącznika | szt | 2 | 1 | | |
| 6.29 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 7 | Element | POMIESZCZENIE PORTIERNI - CZĘŚĆ VII | | | | | |
| 7.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych itp. folią malarską | m2 | 8,345 | 1 | | |
| 7.2 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drzwi wewnętrznych | szt | 1 | 1 | | |
| 7.3 | KNR 401/349/2 | Poszeżenie otworu drzwiowego | m3 | 0,051 | 1 | | |
| 7.4 | KNRW 202/1027/2 (2) | Drzwi ppoż EI 30 sztl(0,90x2,05) fabrycznie wykończone | m2 | 1,845 | 1 | | |
| 7.5 | KNR 401/702/8 | Odbicie wyobleń tynków - analogia | m | 10,8 | 1 | | |
| 7.6 | KNR 401/708/5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III w miejscach skucia wyobleń - analogia | m | 10,8 | 1 | | |
| 7.7 | KNRW 401/713/3 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach po zerwaniu mozaiki | m2 | 33,21 | 1 | | |
| 7.8 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 7.9 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 7.10 | KNR 401/303/2 (2) | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworu okiennego | m2 | 1,3 | 1 | | |
| 7.11 | KNR 401/709/7 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III - ściany po zamurowaniu otworu okiennego | szt | 2,6 | 1 | | |
| 7.12 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.13 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20·cm | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.14 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłóży betonowych po zerwaniu posadzki - analogia | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.15 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.16 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.17 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm, | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.18 | KNR 12/1118/3 | Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych podłogowych układanych na klej | m2 | 9,18 | 1 | | |
| 7.19 | KNR 12/1120/4 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki | m | 11,4 | 1 | | |
| 7.20 | KNR 12/1120/6 | Cokoliki płytkowe z płytek | m | 11,4 | 1 | | |
| 7.21 | NNRNKB 202/2809/5 | Cokoliki z płytek, listwa wykańczająca, | m | 11,4 | 1 | | |
| 7.22 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 9,18 | 1 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---|-----|--------|---|--|
| 7.23 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | |
| 7.24 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 8 | 1 | |
| 7.25 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | |
| 7.26 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 8 | 1 | |
| 7.27 | Kalkulacja własna | Przeład i modernizacja - uzupełnienie instalacji SSP (systemu sygnalizacji pożarowej) i telefonicznej | kpl | 1 | 1 | |
| 7.28 | KNR 401/1202/8 | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian | m2 | 31,428 | 1 | |
| 7.29 | TZKNBK 8/202/35 | Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeszkrob. starej farby na ścianach (poz 63) | m2 | 31,428 | 1 | |
| 7.30 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 31,428 | 1 | |
| 7.31 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych | m2 | 9,18 | 1 | |
| 7.32 | NNRNKB 202/2014/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 9,18 | 1 | |
| 7.33 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 31,428 | 1 | |
| 7.34 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 31,428 | 3 | |
| 7.35 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 9,18 | 1 | |
| 7.36 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem przed wkonaniem powłok malarskich | m2 | 31,428 | 1 | |
| 7.37 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 31,428 | 1 | |
| 7.38 | KNR 403/306/3 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowe podwójne | szt | 5 | 1 | |
| 7.39 | KNR 403/307/8 | Wymiana przełącznika | szt | 2 | 1 | |
| 7.40 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż lądy "Recepcyjnej" | kpl | 1 | 1 | |
| 7.41 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | |
| 8 | Element | POMIESZCZENIE KSERO - CZĘŚĆ VIII | | | | |
| 8.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych itp. folią malarską | m2 | 8,345 | 1 | |
| 8.2 | KNRW 202/1027/2 (2) | Drzwi ppoż EI 30 szt1(0,90x2,05) fabrycznie wykończone | m2 | 1,845 | 1 | |
| 8.3 | KNR 401/702/8 | Odbicie wyoblerń tynków - analogia | m | 25 | 1 | |
| 8.4 | KNR 401/708/5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III w miejscach skucia wyoblerń - analogia | m | 25 | 1 | |
| 8.5 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | |
| 8.6 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | |
| 8.7 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z wykładziny - analogia | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.8 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20·cm | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.9 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłoży betonowych po zerwaniu posadzki - analogia | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.11 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.12 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.13 | NNRNKB 202/1136/1 (1) | Posadzki z paneli podłogowych, winylowy | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.14 | KNRW 202/1124/6 | Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, profile | m | 13,16 | 1 | |
| 8.15 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.16 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | |
| 8.17 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 8 | 1 | |
| 8.18 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | |
| 8.19 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 8 | 1 | |
| 8.20 | KNR 401/1202/8 | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian | m2 | 37,658 | 1 | |
| 8.21 | TZKNBK 8/202/35 | Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeszkrob. starej farby na ścianach (poz 63) | m2 | 37,658 | 1 | |
| 8.22 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 37,658 | 1 | |
| 8.23 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.24 | NNRNKB 202/2014/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.25 | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 37,658 | 1 | |
| 8.26 | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5·m2, dodatek za pogrubienie o 1·mm | m2 | 37,658 | 3 | |
| 8.27 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 11,658 | 1 | |
| 8.28 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem przed wkonaniem powłok malarskich | m2 | 37,658 | 1 | |
| 8.29 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 37,962 | 1 | |
| 8.30 | KNR 403/306/3 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowe podwójne | szt | 5 | 1 | |
| 8.31 | KNR 403/307/8 | Wymiana przełącznika | szt | 2 | 1 | |
| 8.32 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | |
| 9 | Element | ŁAZIENKA ADMINISTRACYJNA - CZĘŚĆ IX | | | | |
| 9.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów itp. folią malarską | m2 | 4 | 1 | |
| 9.2 | | Demontaż drobnych elementów ze ścian:suszarek, pojemników na papier, ręczników luster itp. | kpl | 1 | 1 | |
| 9.3 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych | szt | 1 | 1 | |
| 9.4 | KNR 401/819/15 | Rozebranie okładziny ściiennej z płytek | m2 | 17,444 | 1 | |
| 9.5 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | 3,312 | 1 | |
| 9.6 | KNRW 401/304/4 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów,- drzwiowego | m3 | 0,41 | 1 | |
| 9.7 | KNRW 401/338/5 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod osadzenie belek nadproża - analogia | m | 2,4 | 1 | |
| 9.8 | TZKNBK 4/1301/5 | Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376) | m | 7,8 | 1 | |
| 9.9 | KNR 401/326/4 (1) | Obmurowanie w ścianach z cegieł nadproży - analogia | szt | 4 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----|--------|---|--|--|
| 9.10 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych | m3 | 0,487 | 1 | | |
| 9.11 | KNR 401/708/6 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach | m | 5 | 1 | | |
| 9.12 | KNR 401/709/3 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), po osadzeniu belek w ścianach - | szt | 2 | 1 | | |
| 9.13 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1 | 1 | | |
| 9.14 | KNR 402/114/1 | Demontaż podejścia dopływowego - analogia | m | 2,2 | 1 | | |
| 9.15 | KNR 402/233/5 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·32-40·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 9.16 | KNR 402/233/8 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 9.17 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.18 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.19 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 9.20 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krątek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 9.21 | KNRW 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt | 1 | 1 | | |
| 9.22 | KNRW 202/1022/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe (łazienkowe) | m2 | 1,845 | 1 | | |
| 9.23 | Kalkulacja własna | Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej oraz wykonaniem pomiarów | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.24 | KNR 403/306/5 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym, podłoże ceglane, 2-biegunowe | szt | 3 | 1 | | |
| 9.25 | KNR 403/308/3 (2) | Wymiana wyłącznika | szt | 2 | 1 | | |
| 9.26 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20·cm | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.27 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.28 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłoży betonowych po zerwaniu posadzki po frezowaniu- analogia | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.29 | DC 19/401/1 | Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy na powierzchni poziomej, warstwa grubości 2·mm, nakładanie ręczne paca | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.30 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.31 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm, | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.32 | KNR 12/1118/3 | Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych podłogowych układanych na klej | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.33 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 17,239 | 1 | | |
| 9.34 | KNR 12/829/1 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami | m2 | 17,239 | 1 | | |
| 9.35 | KNR 12/829/3 | Licowanie ścian płytkami | m2 | 17,239 | 1 | | |
| 9.36 | KSNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające | m | 0,9 | 1 | | |
| 9.37 | NNRNKB 202/2030/1 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.38 | KNNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | | |
| 9.39 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 4 | 1 | | |
| 9.40 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.41 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 4 | 1 | | |
| 9.42 | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych | m2 | 3,312 | 1 | | |
| 9.43 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 38,234 | 1 | | |
| 9.44 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.45 | KNNR 4/115/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii | szt | 1 | 1 | | |
| 9.46 | KNNR 4/115/9 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, płuczek | szt | 1 | 1 | | |
| 9.47 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1 | 1 | | |
| 9.48 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 9.49 | KNNR 4/211/8 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi·110·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 9.50 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.51 | KNR GEBERIT 215/101/5 | Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej | kpl | 1 | 1 | | |
| 9.52 | KNP 5/518/3 | Miska ustępowa Geberit - analogia | kpl | 1 | 1 | | |
| 10 | Element | ŁAZIENKA DLA MIESZKAŃCÓW - CZĘŚĆ X | | | | | |
| 10.1 | ZKNR C 2/101/1 | Zabezpieczenie otworów itp. folią malarską | m2 | 2 | 1 | | |
| 10.2 | | Demontaż drobnych elementów ze ścian:suszarek, pojemników na papier, ręczników luster itp. | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.3 | KNR 401/819/15 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 16,043 | 1 | | |
| 10.4 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.5 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1 | 1 | | |
| 10.6 | KNR 402/114/1 | Demontaż podejścia dopływowego - analogia | m | 1 | 1 | | |
| 10.7 | KNR 402/233/5 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·32-40·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 10.8 | KNR 402/233/8 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 10.9 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.10 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.11 | KNRW 401/353/13 | Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 10.12 | KNRW 401/324/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krątek wentylacyjnych | szt | 1 | 1 | | |
| 10.13 | Kalkulacja własna | Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej oraz wykonaniem pomiarów | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.14 | KNR 403/306/5 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym, podłoże ceglane, 2-biegunowe | szt | 3 | 1 | | |
| 10.15 | KNR 403/308/3 (2) | Wymiana wyłącznika | szt | 2 | 1 | | |
| 10.16 | AT 17/109/4 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20·cm | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.17 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.18 | KNNRW 3/809/1 | Wyrównanie podłoży betonowych po zerwaniu posadzki po frezowaniu- analogia | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.19 | DC 19/401/1 | Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy na powierzchni poziomej, warstwa grubości 2·mm, nakładanie ręczne paca | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.20 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.21 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm, | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.22 | KNR 12/1118/3 | Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych podłogowych układanych na klej | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.23 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ściany | m2 | 16,088 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|--------|---|--|--|
| 10.24 | KNR 12/829/1 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami | m2 | 16,088 | 1 | | |
| 10.25 | KNR 12/829/3 | Licowanie ścian płytkami | m2 | 16,088 | 1 | | |
| 10.26 | KSNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające | m | 0,9 | 1 | | |
| 10.27 | NNRNB 202/2030/1 | Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.28 | NNR 7/702/4 | Sufity podwieszane dodatek za montaż anemostatu | szt | 1 | 1 | | |
| 10.29 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy LED w suficie - analogia | kpl | 4 | 1 | | |
| 10.30 | Kalkulacja własna | Ułożenie przewodów pod oświetlenie sufitowe | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.31 | KNR 508/514/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED w suficie - analogia | szt | 4 | 1 | | |
| 10.32 | NNRNB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych | m2 | 2,868 | 1 | | |
| 10.33 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 16,088 | 1 | | |
| 10.34 | NNR 4/115/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czepalnych, baterii | szt | 1 | 1 | | |
| 10.35 | NNR 4/115/9 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czepalnych, płuczek | szt | 1 | 1 | | |
| 10.36 | NNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1 | 1 | | |
| 10.37 | NNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 10.38 | NNR 4/211/8 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi·110·mm | szt | 1 | 1 | | |
| 10.39 | NNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.40 | KNR GEBERIT 215/101/5 | Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.41 | KNP 5/518/3 | Miska ustępowa Geberit - analogia | kpl | 1 | 1 | | |
| 10.42 | Kalkulacja własna | Wyniesienie, wywóz, składowanie + utylizacja elementów z rozbiórki | kpl | 1 | 1 | | |
| 11 | Element | Okładziny parapetów i plisy okienne - CZĘŚĆ XI | | | | | |
| 11.1 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż plis okiennych (18 szt) | m2 | 17,59 | 1 | | |
| 11.2 | Kalkulacja własna | Okładzina z PCV na wewnętrzny (6 szt) | m | 14,8 | 1 | | |
| 12 | Element | Wymiana grzejników i zabudowy - CZĘŚĆ XII | | | | | |
| 12.1 | KNR 402/520/3 | Demontaż grzejnika- analogia | kpl | 3 | 1 | | |
| 12.2 | KNR 402/520/4 | Demontaż grzejnika- analogia | kpl | 3 | 1 | | |
| 12.3 | Kalkulacja własna | Przystosowanie podłączeń (gałązek) do rozstawu mowych grzejników | kpl | 6 | 1 | | |
| 12.4 | NNR 4/418/8 | Grzejniki stalowe,- analogia | szt | 3 | 1 | | |
| 12.5 | NNR 4/418/12 | Grzejniki stalowe - analogia | szt | 3 | 1 | | |
| 12.6 | KNR 31/208/1 (1) | Zawory grzejnikowe termostaticzne z głowicami termostaticznymi, Dn 15·mm | szt | 6 | 1 | | |
| 12.7 | KNR 35/215/9 | Odpowietrznik automatyczny, | kpl | 6 | 1 | | |
| 12.8 | KNR 31/218/5 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z dokonaniem regulacji | szt | 6 | 1 | | |
| 12.9 | Kalkulacja własna | Obudowa grzejników co. | kpl | 6 | 1 | | |
| 13 | Element | Klimatyzacja - CZĘŚĆ XIII | | | | | |
| 13.1 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż klimatyzacji z jednostką zewnętrzną - portiernia | kpl | 1 | 1 | | |
| 13.2 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż klimatyzacji kanalowej z jednostką zewnętrzną - do trzech pomieszczeń | kpl | 1 | 1 | | |