

Tabela robót ziemnych

Zał. Nr 9

Pikietaż		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odl.	Objętości		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
Km	m	wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-
		[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
0	14,50	2,92	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18,00	3,25	0,00	3,085	0,000	3,50	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	-
	18,01	2,97	0,00	3,110	0,000	0,01	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	10,83	-
	43,55	2,35	0,00	2,660	0,000	25,54	67,94	0,00	0,00	67,94	0,00	78,77	-
	59,85	2,69	0,00	2,520	0,000	16,30	41,08	0,00	0,00	41,08	0,00	119,85	-
	85,20	2,70	0,00	2,695	0,000	25,35	68,32	0,00	0,00	68,32	0,00	188,17	-
	85,21	5,71	0,00	4,205	0,000	0,01	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	188,21	-
	104,85	6,20	0,00	5,955	0,000	19,64	116,96	0,00	0,00	116,96	0,00	305,17	-
	127,40	5,78	0,00	5,990	0,000	22,55	135,07	0,00	0,00	135,07	0,00	440,24	-
	148,45	6,07	0,49	5,925	0,245	21,05	124,72	5,16	5,16	119,56	0,00	559,80	-
	165,55	5,18	0,53	5,625	0,510	17,10	96,19	8,72	8,72	87,47	0,00	647,27	-
	184,55	5,30	0,24	5,240	0,385	19,00	99,56	7,32	7,32	92,24	0,00	739,51	-
	207,15	4,88	0,58	5,090	0,410	22,60	115,03	9,27	9,27	105,76	0,00	845,27	-
	249,80	3,37	0,45	4,125	0,515	42,65	175,93	21,96	21,96	153,97	0,00	999,24	-
	271,50	5,53	0,00	4,450	0,225	21,70	96,57	4,88	4,88	91,69	0,00	1090,93	-
	281,75	6,41	0,00	5,970	0,000	10,25	61,19	0,00	0,00	61,19	0,00	1152,12	-
	313,05	6,55	0,00	6,480	0,000	31,30	202,82	0,00	0,00	202,82	0,00	1354,94	-
	337,65	4,87	0,08	5,710	0,040	24,60	140,47	0,98	0,98	139,49	0,00	1494,43	-
	355,65	5,12	0,08	4,995	0,080	18,00	89,91	1,44	1,44	88,47	0,00	1582,90	-
	355,66	4,64	0,00	4,880	0,040	0,01	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	1582,95	-
	360,60	4,47	0,13	4,555	0,065	4,94	22,50	0,32	0,32	22,18	0,00	1605,13	-
	375,60	4,32	0,13	4,395	0,130	15,00	65,93	1,95	1,95	63,98	0,00	1669,11	-
	375,61	5,03	0,15	4,675	0,140	0,01	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	1669,16	-
	387,05	4,56	0,38	4,795	0,265	11,44	54,85	3,03	3,03	51,82	0,00	1720,98	-
	402,90	4,30	0,54	4,430	0,460	15,85	70,22	7,29	7,29	62,93	0,00	1783,91	-
RAZEM:						388,40	1856,23	72,32	72,32	1783,91	0,00	-	-

Lokalizacja	Objętości		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-
	[m3]	[m3]		[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe roboty ziemne na przepuszczenie pod koroną drogi w km 0+211,50	19,0	8,4	0,0	19,0	8,4	19,00	8,4
Zjazdy str. L (wg Zał. Nr 8 „Tabela robót na zjazdach”)	43,9	0,0	0,0	43,9	0,0	62,90	0,0
Dodatkowe roboty ziemne na zjazdach str. P (wg Zał. Nr 8 „Tabela robót na zjazdach”)	89,4	0,0	0,0	89,4	0,0	152,30	0,0
Zaulek ul. Szarych Szeregów w km 0+366,28 str. P Wykopy pod konstrukcję nawierzchni ulicy i chodników	141,7	1,7	1,7	140,0	0,0	292,30	0,0
Odcinek od km 0+402,90 do km 0+418,00 Skrzyżowanie z ul. Bohaterów Września Wykopy pod konstrukcję nawierzchni ulicy i chodników	105,4	0,0	0,0	105,4	0,0	397,70	8,4
RAZEM:	399,4	10,1	1,7	397,7	8,4	-	-

UWAGA! Roboty ziemne na zjazdach zostały wyliczone w Zał. Nr 8 „Tabela techniczna robót na zjazdach”

Sporządził:

mgr inż. Mirosław Jakubiuk

mgr inż. Paulina Izdebska